

Weled.Heer J.B.van Mechelen,
Secr.Orgelcommissie der Geref.Kerk,
Zwin 97,
Assen.

30/10/1970

Betreft het orgel in de Marturiakerk.

Zeer Geachte Heer,

De tweede etappe, genoemd in ons schrijven van 29/10/1970, omvat de volgende werkzaamheden:

- a. het bouwen van een geheel nieuwe pedaal windlade voor 7 stemmen.
- b. het vervaardigen van een geheel nieuwe speelmechaniek voor die lade.
- c. het vervaardigen van een geheel nieuwe registratuur.
- d. het opbouwen van de delen van a, b en c in de kerk en het aansluiten daarvan op de speeltafel en de windvoorziening van de eerste etappe.
- e. vooreerst wordt de nieuwe lade bezet met de pijpen van de gecombineerde stemmen Prestant 16 en Prestant 8 en met een stem Octaaf 4.
Dese stemmen worden compleet met hangers, roosters en conducten opgesteld en geintoneerd en ingestemd.

Het materiaal van dese pijpen is voor de grootsten van de Prestant 16 electrolitisch sink en voor de rest van \pm 30% tin.

De octaaf 4 wordt samengesteld uit een gedeelte van de aanwezige Violon 16, een deel van de Quint 3 en een gedeelte nieuwe pijpen.

f. De kosten van dit werk zijn:	
voor de punten a., b., c. en d.	f 10500,--
voor punt e.	f 11800,--
extra voor geschatte loonkostenstijging	f 1000,--
extra voor geschatte prijsstijging der pijpen	<u>f 1200,--</u>
	f 24500,--
B.T.W. 14%	<u>f 3430,--</u>
eindbedrag	± f 27930,--

De richtdatum voor oplevering is 1 Juni 1971.

De betaling geschiedt in drie termijnen, te weten:

1/3 half Januari 1971.

1/3 bij gevorderde werkzaamheden of bij aankomst nieuwe pijpen in de kerk.

1/3 binnen 14 dagen na oplevering.

Leveringsvoorwaarden verder als bij de eerste etappe.

Hoogachtend,

Handwritten notes in the bottom left corner, including the number 11500 and other illegible scribbles.