



ORGELBOUW

L. VERSCHUEREN B.V.

HEYTHUYSEN-L.

OPGERICHT 1891

Aan het College van Kerkvoogden
der Hervormde Gemeente,
p/a Eursingerkerkweg 17,
HAVELTE

Bank: Alg. Bank Nederland N.V.
Roermond (Nr. 57.89.37.174)

Giro 1033466

Telefoon 0 4749 - 1882

H.R. Roermond, dossiernr. 787

Heythuysen, d.d. 1 mei 1974

Mijne Heren,

Met dank ontvingen wij, via de heer W.R. Talsma, Uw uitnodiging
offerte in te dienen voor reparatie/restauratie van het
orgel in Uw kerk.

Ingesloten gelieve U ons plan met prijsopgave aan te treffen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen naar aanleiding van
deze offerte een uitnodiging tot verdere besprekingen te
mogen ontvangen en wij zien met belangstelling Uw antwoord
tegenwoord.

Inmiddels verblijven wij, met de meeste

hoogachting,

Verschuieren Orgelbouw B.V.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'L. Verschuieren', written over a horizontal line.

P.S.

Afschrift gezonden aan de heer W.R. Talsma.

Heythuysen, 1 mei 1974

Plan voor reparatie/restauratie van het orgel in de
Ned. Hervormde Kerk te Havelte.

- - -

Het orgel werd in 1823 gebouwd door de orgelmaker van
Oekelen.

In de loop der jaren is er nog al wat stof en vuil in het
orgel terecht gekomen.

Helemaal in de oorspronkelijke staat verkeert het orgel niet
meer; zo werd o.a. de speeltafel veranderd (bakken en lesse-
naar alsmede klavierbeleg zijn niet meer origineel; kunst-
stof).

De zijwanden en rugwand werden voorzien van triplex panelen,
die thans gedeeltelijk aangetast zijn door houtworm.

De mechaniek is goed van aanleg, doch ontregeld.

Enige registertrekkers lopen erg stroef.

Eén fronton is weg.

De windladen verkeerden tijdens het onderzoek in prima staat;
er werd noch dóór-, noch bijspraak geconstateerd.

Het pijpwerk is erg vervuild en plaatselijk beschadigd.

Veel pijpen zijn verlengd; dit waarschijnlijk om aanpassing
te verkrijgen bij overig pijpwerk.

Er bevindt zich pijpwerk van verschillende factuur in het
orgel.

De windvoorziening vertoont lekkages (regulateur) en is
allesbehalve geruisloos.

Voorstel tot reparatie/restauratie.

Het accent van de uit te voeren werkzaamheden zal liggen op het reinigen van het orgel van stof en vuil, het herstel van het pijpwerk, het dichtten van lekkages in de windvoorziening en het weer goed speelbaar maken van het orgel.

Het orgel wordt gedeeltelijk gedemonteerd en naar onze werkplaatsen te Heythuysen vervoerd (pijpwerk en reguleur).

De orgelkas wordt behandeld tegen houtworm. Verdere werkzaamheden worden door ons niet aan de kas verricht.

Overige werkzaamheden, zoals het herstel van het steekwerk en vervanging van de triplex panelen, zullen te Havelte in eigen beheer geschieden en de kosten hiervan zijn niet in onze prijs inbegrepen.

De speeltafel en mechaniek:

De mechaniek wordt grondig nagezien; waar nodig worden versleten draden en moertjes vervangen door nieuwe.

De registratuur wordt goed gangbaar gemaakt.

Eén fronton wordt aangebracht (palmenbout).

De windladen verkeerden tijdens het onderzoek in prima staat. Het was toen echter vochtig in de kerkruimte.

Blijkt in een later stadium dat de laden in dezelfde staat verkeren, dan zal de gang van zaken als volgt zijn:

De sleepladen worden gereinigd van stof en vuil en eventuele kleine lekken worden gedicht.

Op het dek en onder de pijpenstokken worden ringen aangebracht, zodat de slepen soepeler lopen.

Mocht echter blijken dat de windladen toch ernstige scheuren en lekken vertonen, dan zullen de windladen naar onze werkplaatsen te Heythuysen vervoerd worden, om aldaar op nader te bepalen wijze gerestaureerd te worden.

Zie hiervoor de méérprijs onder B op pagina 4.

De windvoorziening:

De magazijnbalg wordt gerepareerd.

De windvoorziening zal na restauratie geruisloos gaan functioneren.

De ventilator wordt hangend opgesteld in een dubbelwandige geluiddempingskast.

Het pijpwerk:

Hieraan wordt speciale aandacht besteed. De pijpen worden in onze werkplaatsen gereinigd en waar nodig vakkundig gerepareerd. De huidige stemming wordt niet veranderd.

De discant van de Mixtuur wordt geheel nieuw. Deze kan gereconstrueerd worden aan de hand van rooster en stokgaten. De zinken schuiven van de Dulciaan 8' komen te vervallen.

Wanneer de diverse werkzaamheden verricht zijn, wordt de mechaniek opnieuw uitgereguleerd, het pijpwerk weer op de windladen opgesteld, de intonatie hersteld en het orgel gestemd.

De kosten van deze werkzaamheden bedragen	f 24.947,--
16% BTW	" 3.991,52
	f 28.938,52
	=====

Acht en twintig duizend negenhonderd acht en dertig gulden en twee en vijftig centen.

Indien het huidige klavierbeleg vervangen wordt door 3 mm dik ongebleekt ivoor, dan zal ook de speeltafel naar Heythuysen vervoerd worden.

De méérkosten voor ivoorbeleg plus extra montagekosten bedragen	f 3.739,--
16% BTW	" 598,24
	f 4.337,24
	=====

Vierduizend driehonderd zeven en dertig gulden en vier en twintig centen.

B.

Indien mocht blijken dat de windladen toch grondiger restauratie behoeven, dat zullen deze naar onze werkplaatsen te Heythuysen vervoerd worden en aldaar op een nader te bepalen wijze gerestaureerd worden.

De m er kosten hiervan bedragen, inclusief montage,	f 14.421,--
16% BTW	<u>" 2.307,36</u>
	f 16.728.36
	=====

Zestienduizend zevenhonderd acht en twintig gulden en zes en dertig centen.

Leverings- en betalingscondities volgens bijgaand concept-contract.

De dispositie van het orgel is als volgt:

Manuaal I, Onderwerk, 54 Tonen

1 Prestant	8'
2 Bourdon	16'
3 Salicionaal	8'
4 Holpijp	8'
5 Quint	3'
6 Octaaf	4'
7 Fluit	4'
8 Octaaf	2'
9 Prestant	16' disc.
10 Mixtuur	3-4 st.
11 Trompet	8'

Manuaal II Bovenwerk 54 Tonen

12 Holfluit	8'
13 Viola di Gamba	8'
14 Quintadeen	8'
15 Fluit	4'
16 Fluit	2'
17 Dulciaan	8' disc.
Dulciaan	8' bas

Pedaal 23 Tonen

Aangehangen

Muette

Muette

Koppeling discant

Koppeling bas

CONCEPT -

CONTRACT

De ondergetekenden:

Eenzijds: Het College van Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente
te Havelte

nader te noemen opdrachtgever:

Anderzijds: Verschuieren Orgelbouw B.V.
te Heythuysen

Nader te noemen orgelbouwer:

verklaren te zijn overeengekomen, enerzijds de opdracht te geven, anderzijds de opdracht te aanvaarden

voor: restauratie van het orgel

volgens de hier aangehechte omschrijving, bestaande uit de bladen nr. 1 tot en met nr. 5

en gedateerd 1 mei 1974 waarvoor door opdrachtgever aan orgelbouwer als aan-

neemsom zal worden uitbetaald een bedrag van: -acht en twintigduizend negenhonderd-
acht en dertig gulden en twee en vijftig cent- (f 28.938,52)
(incl. 16% BTW, excl. ivoorbeleg voor klavieren en extra restauratie
Voorts verklaren de partijen te zijn overeengekomen als volgt: windladen)

Artikel 1

Het hierboven genoemde werk zal afgeleverd worden 8 maanden na ondertekening van het contract, behoudens onvoorziene omstandigheden. Onvoorziene omstandigheden zijn o.m.: vertraagde levering door onderdelenleveranciers, weigering van invoervergunningen, buitengewone oproeping van personeel in militaire dienst, staking van personeel, inmenging der overheid in de productie en eventuele andere gevallen van overmacht.

Artikel 2

a) De betaling van het in aanhef genoemde bedrag zal als volgt plaats vinden: zie wijziging achterzijde
~~Een derde gedeelte contant bij ondertekening van deze overeenkomst, desgewenst tegen bankgarantie.~~
~~Een derde gedeelte bij aflevering der materialen ter plaatse van het werk.~~
~~Een derde gedeelte na aflevering en goedkeuring van het instrument door de daarvoor aangewezen persoon.~~

b) Vóórdat de materialen ter plaatse van het werk worden afgeleverd verblijven zij voor risico van de orgelbouwer.
c) Voor gedeelten van de aanneemsom, welke niet volgens het hierboven, onder a. bepaalde, worden voldaan, is de opdrachtgever aan de orgelbouwer de normaal geldende bankrente verschuldigd.

Artikel 3

De orgelbouwer verplicht zich de opdrachtgever of diens gemachtigde tijdig te waarschuwen, wanneer het werk opgeleverd kan worden. De keuring moet binnen 14 dagen na aflevering geschieden.

Artikel 4

De in aanhef genoemde aanneemsom is gebaseerd op de arbeidslonen van de Collectieve Arbeids-Overeenkomst voor het Orgelbouwersbedrijf geldend op 31 maart 1974

Indien na datum van inschrijving de lonen in deze Collectieve Arbeids-Overeenkomst worden gewijzigd of er wettelijke verandering zal komen in de sociale en/of fiscale lasten, op het werk drukkende, zullen de meerdere of mindere kosten, uit een en ander voortvloeiende, met de opdrachtgever worden verrekend.
Indien de eerste betaling, genoemd in artikel 2, voldaan is, zullen evt. wijzigingen van materiaalprijzen niet verrekend worden.

Artikel 5

In de in aanhef genoemde aanneemsom zijn niet inbegrepen:

- a) Evt. kosten van advies en inspelings.
- b) De aanleg van electr. leidingen voor ventilator, gelijkrichter, lichtpunten en stopcontacten, incl. het materiaal hiervoor nodig.
- c) Evt. kosten van kap-, metsel- en schilderwerk.
- d) ~~Hulp bij het afbreken van afzettingen van de orgel en de kerk vloer en de kerk vloer en de kerk vloer.~~
- e) Evt. veranderingen aan koor- of orgelvloer, gaanderij, koorvloerverhoging, toegangsdeuren, ramen enz.
- f) Het droogmaken van muren, dichtmaken van ramen, vochtwering e.a.
- g) Verblijfskosten tijdens de montage voor zover deze een bedrag van f 20.- per persoon en per dag te boven gaan.
- h) Kosten bankgarantie.

Artikel 6

Het werk wordt opgeleverd met een garantietermijn van 5 jaren, volgens onderstaande bepalingen.

Gedurende de garantietermijn verbinden de orgelbouwer of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden zich, alle fouten en gebreken, ontstaan uit materiaal, constructie of samenstelling, in de kortst mogelijke tijd, kosteloos en afdoende te herstellen.

Gebreken, klaarblijkelijk ontstaan door verkeerde of ondeskundige behandeling, door abnormale chemische of atmosferische invloeden, door ongedierte of uiterlijk geweld, door stof of ontstemming, vallen buiten de garantie.

Voor de elektrische machines en gelijkrichters gelden de garantiebepalingen, welke daarvoor door de fabrikanten en/of leveranciers daarvan zijn vastgesteld.

Artikel 7

De orgelbouwer zal voor de intonatie van het orgel in de gelegenheid gesteld worden rustig te kunnen werken zonder storend geluid, veroorzaakt door het verrichten van werkzaamheden door anderen in het kerkgebouw. Storend geluid van buiten het gebouw (verkeer enz.) is hierin niet begrepen.

Artikel 8

Zolang de garantietermijn volgens artikel 6 loopt, verplicht de opdrachtgever zich, het orgel minstens 1 x per jaar door de orgelbouwer te laten stemmen. De kosten hiervan worden berekend volgens Bondstarief orgelbouwers.

Volgens het op dit ogenblik geldende tarief is dit f 26,50 per uur incl. reiskosten
(excl. b.t.w.) voor een stemmer

Daar de tarieven worden aangepast aan de omstandigheden, is dit bedrag niet bindend.

Wijziging artikel 2 a. De betaling wordt als volgt:

10% v.d. aanneemsom bij ondertekening van het contract.

20% v.d. aanneemsom bij demontage van het orgel.

35% v.d. aanneemsom bij aanvang van de montage van het orgel in de kerk,

35% v.d. aanneemsom na aflevering en goedkeuring van het orgel door de daarvoor aangewezen persoon.

Aldus in tweevoud opgemaakt te Havelte/Heythuysen d.d. 1 mei 1974

De opdrachtgever:

De Orgelbouwer:

Voorzitter: _____

Secretaris: _____