

Staat NHK

Punte offerte restauratie orgel.

a. Kas

f 11.500=

Zijwanden, achterwand. Nieuwe deuren en schotten. Stijlen onder bezien.

b. Regeerwerk

Bestaande aanleg handhaven.

f 24.000

1. Klaviatuur, mechanisch van klaviatuur t/m winkelbalke, sleutjes aanpassen.

2. Wellenraam Hw. + abstracten naar winkelbalke - f 7000=

3. dito Bovenw.

c. Windwerk

1. Stelport nieuwe ventilator + deynhiet.

2. Stelport restauratie bestaande magazijnbalg incl. schepers - f 5000=

3. Kanalen en afsluiters herstellen. 2000=

4. Restauratie lael Bovenw. excl. roosters. (pleet?) 18.000=

reiskosten 5000=

d. Dispositie en pijpwerk

Hoestand na 1855 uitgangspunt. Ter discussie Hp 8 en Flag 1 Bovenw.

1. Herstel pijpwerk en aanpassing dispositie Hoofelwerk incl. stoken en roosters

2. Dito Bovenwerk.

Stoelhoogte 1855 orkesttoon - gelijkzwerende temperatuur.

Hoofdwerk:

Præstant	8'	ophanging, behandeling front, vergulden labia.
Bardou	16'	-
Salicionaal	8'	ten dele terugschrijven
Hofpijp	8'	-
Octaaf	4'	discant terugschrijven
Quint	3'	in principe handhaven - ordening nader bezien
Tuit	4'	terugschrijven - roeren herstellen
Superoctaaf	2'	terugschrijven
Præstant	16'	-
Mixtuur III-IV		bas terugschrijven h° en discant nieuw
Trompet	8'	-

/ 74.000.-

Bovenwerk:

Hoffluit	8'	-
Viola di Gamba	8'	terugschrijven
Quintadeen	8'	omwerken tot Naeltboom 4'
Hluit	4'	nader bezien
Hluit	2'	nader bezien
Pulciaan	8'	-

/ 21.000.-

nieuw:

Hofpijp	/ 8.500	8'
Flageolet	/ 7.000	1'

stelpost voor beide in dien tehuisch geen bezwaar anders alleen Hofpijp, gell. pijpen gecomb. met Hoffluit.

N.B Van alle pijpen opsneelen bezien. Ordening ^{super} registers bovenwerk nader bezien. In't algemeen gebruikelijke herstelwerk.

Havelte.

74.000, =

stokken en roosters vrijwel nieuw. 80 uur.

3 Prout Jolien, 240 uur.

houten pijpen 150 uur.

metal. pijpen herstel. 570 uur.

123 nwe pijpen 60 uur.

Submaric 320 uur.

Spanning 56 uur.

conducten 60 uur.

hangers 24 uur.

transport 36 uur.

1590.