

Fleutrop.

1268-oro-01

ERS

25 Mei 1950
Kerkvoogdij en Orgelcommissie
Ned. Herv. Kerk RODEN.

Oorspronkelijke dispositie van het orgel:

Hoofdwerk C-f'''

Octaaf 4
Prestant 8
Bourdon 16 geheel metaal
Holpijp 8
Speelfluit 4 conisch
Nassat 3
Woudfluit 2
Mixtuur 4-6 sterk bas en disc.
Trompet 8 bas en disc.
Vox Humana 8 bas en disc.

Rugwerk C-f'''

Prestant 4
Fluit Dolce ~~4~~ 8 gedekt
Fluit 4 gedekt
Octaaf 2
Spitsfluit 2
Sesquialter 2-4 st
Dulciaan 8

Pedaal C-d'
aangehangen

Schuifkoppel voor de manualen

Tremulant Hoofdwerk
Tremulant Rugwerk

winddruk niet bekend.



25 Mei 1950

Kerkvoogdij en Orgelcommissie
Ned. Herv. Kerk RODEN.

Uit het orgel werden volgende stemmen verwijderd:.

Nassat 3
Mixtuur 4-6
Vox Humana 8
Sesquialter 2-4
Dulciaan 8
Prestant 8 verdubbeling in de discant

Op het Hoofdwerk werd bijgeplaatst een Celeste 8'

De verminkte dispositie van nu is als volgt:

Hoofdwerk

Prestant 8
Bourdon 16
Holpijp 8
Speelfluit 4
Octaaf 4
Celeste 8
Woudfluit 2
Trompet 8

Rugwerk

Prestant 4
Fluit Dolce ~~4~~ 8
Fluit 4
Octaaf 2
Spitsfluit 2


Pedaal

aangehangen

Schuifkoppel voor de manualen.

Voorts werden de oude schepbalgen verwijderd en vervangen door een nieuwe blaasbalg, opzij naast het orgel geplaatst.

Een elektrische windvoorziening werd aangebracht, de ventilator staat achter een muurtje, onder een matig afsluitend deksel. Door deze plaatsing en ongunstige aanleg kanalen veel geruis.



25 Mei 1950

Kerkvoogdij en Orgelcommissie
Ned. Herv. Kerk RODEN.

De volgende werkzaamheden zullen uitgevoerd moeten worden om het orgel weer in zijn oude staat te herstellen en alles weer betrouwbaar te laten functioneren.

1. Herstel van de windladen. Na verwijdering van het pijpwerk worden deze uit het orgel genomen en naar Zaandam vervoerd. Aldaar worden zij geheel gedemanteerd. Alle loszittende of gescheurde sponsels worden verwijderd en door nieuwe van oud hout vervangen. Windladen worden aan beide zijden zorgvuldig gevlakt en opnieuw beleerd. Ventielen worden gevlakt en bevilt en beleerd. Windladen worden gemonteerd en zuiver afgesteld. Nieuw te maken pijpwerk wordt zuiver passend gemaakt.
2. Herstel van de tractuur, registratuur en klaviatuur. Klavieren worden gedemonteerd, draai- en glijpunten met kernlaken ingevoerd, geschuurd en gepolijst. Toetstractuur wordt geheel van nieuw koperdraad en nieuwe koperen walsstiften voorzien. Alle draai- punten worden met kernlaken ingevoerd. Registratuur wordt zuiver lopend gemaakt, alle draaipunten zuiver passend gemaakt. Pedaalklavier wordt door een nieuw eikenhouten pedaal in bijpassende vorm vervangen.
3. Windvoorziening. De blaasbalg naast het orgel wordt vervangen door een nieuwe blaasbalg in het orgel en een reguleator voor het rugwerk. De ventilator wordt in een dubbelwandige geluiddempende kast direct achter het orgel geplaatst, om de kanalen zo kort mogelijk te houden. Op blaasbalg en reguleator wordt een tremulant aangebracht. De winddruk is momenteel 65 mm, met het intoneren zal uitgemaakt worden of deze druk gehandhaafd kan worden.
4. Orgelkas. Het herstel van de orgelkas valt buiten de werkzaamheden van de orgelbouwer.
5. Pijpwerk. De ontbrekende pijpen zullen bijgemaakt worden in zelfde constructie en alliage. Het zijn de volgende stemmen:

Dulciaan 8	Engels tin
Vox Humana 8	„ „
Prestant 8 disc	„ „
Mixtuur 4-6	25% tin
Sesquialter 2-4	„ „

Het nog aanwezige pijpwerk zal, voor zover nodig, gereviseerd worden. De pijpen met kernsteken, welke slechts weinig in getal zijn, zullen nieuwe kerns krijgen.

25 Mei 1950

Kerkvoogdij en Orgelcommissie
Ned. Herv. Kerk RODEN.

6. **Intonatie.**
Het orgel staat ca. $3/4$ toon lager dan normaal.
Deze toonhoogte blijft onveranderd gehandhaafd.
De intonatie van het nieuwe pijpwerk zal aansluitend
gemaakt worden bij het oude pijpwerk.
De intonatie van het oude pijpwerk zal zich in hoofdzaak
bepalen tot het herstellen van afwijkingen en gebreken.
De meeste pijpen hebben nog geen kernsteken, terwijl de
opsneden grotendeels origineel zijn. Dit wijst erop dat
in de intonatie dus geen ingrijpende wijzigingen zijn aan-
gebracht.
7. **Algemeen.**
Alle onderdelen van het orgel worden zorgvuldig schoon-
gemaakt.
Al datgene wat behoort tot een goede en zorgvuldige
uitvoering en oplevering van het werk, zal verricht worden.

ERS

25 Mei 1950

Kerkvoogdij en Orgelcommissie
Ned. Herv. Kerk RODEN.

Levertijd.

De levertijd is afhankelijk van het tijdstip waarop de opdracht verstrekt wordt. Zoals het werk er nu voorstaat zal het werk in de zomer van 1951 uitgevoerd kunnen worden. Komen er echter, voordat een opdracht gegeven is, andere werken bij, dan zou dit tijdstip opgeschoven moeten worden.

Desgewenst ben ik bereid het werk bij U in mijn schema op te nemen, en daarmee dus de definitieve levertijd vast te leggen, zodra U een voorlopige opdracht geeft. Deze voorlopige opdracht kan slechts dan door U ingetrokken worden, als de door U verwachte subsidie niet verleend zou worden. In dat geval zou U dus weer vrij staan.

Betaling.

In nader overleg te regelen, gewoonlijk als volgt:

bij definitieve opdracht	1/3
zodra materialen in de kerk	1/3
bij oplevering	1/3

Prijs.

De totaalkosten van het werk, excl. orgelkas en wijzigingen electr. leidingen, bedragen de som van Zestien duizend één honderd en zeventig gulden,

zegge

F 16170.--

Het kostgeld voor de monteurs is niet in deze prijs begrepen, het is gebruikelijk dat deze door de kerkvoogdij bij de gemeenteleden ondergebracht worden. Bijzondere eisen worden niet gesteld, gewone burgerkost en een goed bed. Zouden wij het kostgeld in de prijs calculeren, dan zouden wij op hotelkosten moeten rekenen, hetgeen de prijs onnodig zou verhogen.