

Ger Herk Cubaard



=

=

Schoonmaak en restauratie van het Orgel in de
o. v. d. Herv. Kerk te Cubaard.

Het orgel zal geheel uitelkander worden genomen om het daarna stofschoon te maken en alle kwakke deelen te herstellen. De werkzaamheden zijn als volgt:

Frontpijpen. o. v. d. het stofschoonmaken der frontpijpen zullen de deuken er uit worden verwijderd, defecte deelen worden gesoldeerd en daarna worden opgepoetst.

Binnenpijperwerk. o. v. d. het binnenpijperwerk zal van stof worden gereinigd en opgerond, defecte deelen worden gesoldeerd of vernieuwd. o. v. d. het pijperwerk zal van de gelijke stemvermogen worden voorzien. Van de openpijpregistert. o. v. d. binnen Prest 8', Octaaf 4', Octaaf 2' Cornet en Salicionaal 8', zullen de grootste pijpen nieuw worden bijgemaakt, om daarna de overige pijpen te laten opschikken, zoodat deze van stemkrullen kunnen worden voorzien, terwijl de kleinsten opnieuw worden bijgekort. Volgens opgave zullen negen nieuwe pijpen worden bijgemaakt.

Van het frontpijperwerk, n. l. Prestant 8' en Salicionaal 8' zullen nieuwe stukken metaal worden ingesoldeerd, waarin de stemkrullen worden aangebracht.

Van de gedekte registert, n. l. Bourdon 16', Hoofppyp 8', Fluit 8' en Fluit 4', zullen de deksels allen worden nagerien en sluitend worden gemaakt, defecte baarden worden aangesoldeerd of vernieuwd.

Mechaniek. Mitgezondert, de winkelkaken, pulpetums, stiften, zal al het koperdraad worden vernieuwd n. l. Pedaalabstractuur = 81, mannaal abstr = 162, bovenkl. abstr = 216, aanhangsraden = 108, klas kop-peldraden = 108, klas kopp. oogen = 108, drukkerdraden = 54. Deze draden te maken van geglaaid koper en

phosphorbronsdraad.

Klaviëren Om de ruimte der toetsen te beperken zullen, waar noodig, dikkere stiften worden aangebracht. De stootkussens door nieuwe te vervangen.

De gaten waarin de snellen loopen = 216, zullen met lakken worden bevoerd.

Pedaal. Een nieuw pedaal zal worden aangebracht, C-d = 27 toetsen, tevens nieuw pedaalwalsbord met contreklavier, met bevoerde nokken.

Windladen De windladen zullen worden nagezien en de bijspraak er uit worden verwijderd, de speelventielen = 108, worden uitgenomen en opgeborsteld, de veeren opnieuw worden geegaliseerd.

De dere werkzaamheden zal het pijpwerk opnieuw worden geïntoneerd en gestemd volgens gelijkzwerende temperatuur en normale toons hoogte.

Nieuwe registers. Aangebracht worden drie nieuwe registers, n.l. Trompet 8' = 54 pijpen (vervangt bestaande Trompet 8') Viola 8' = 42 pijpen. C. F. in transmissie met F. holpijp 8' (vervangt Quint 3') en C. coline 4' = 54 pijpen (vervangt Cornhoorn 2')

Garantie. Voor het geleverde werk wordt 10 jaar ingestaan.

Tijdens de restauratie wordt een hulpergel beschikbaar gesteld.

De aannemingsom bedraagt f 2770.— Negge: Twee duizend zeven honderd en zeventig gulden.

Kerkvoogden. Cubaard. 16 Aug. '23. Reeuwarden.

J. J. Osinga Voorz.

De fabrikant.

J. J. Bootsma, Sec.

J. J. Sakke, Dinninger

H. J. Bootsma Adm.