

De weledele heer J. Bosma,  
Tuinstraat 50,  
Assen.

30 december 1976.

Betreft: Orgel in de Geref. Kerk Vrijgemaakt (Zuiderkerk) te Assen.

Geachte heer Bosma,

Hierbij ontvangt U een voorstel voor een nieuw orgel in de Zuiderkerk voornoemd te Assen.

Dispositie:

<u>Rug Positief</u>		<u>Hoofdwerk</u>		<u>Pedaal</u>	
Prestant	4'	Prestant	8'	Octaaf	8'
Fluit doux	8'	Holpijp	8'	Bourdon	16'
Roerfluit	4'	Octaaf	4'	Octaaf	4'
Woudfluit	2'	Quint	3'	Bazuin	16'
Scherp 3-4 st.		Cornet 3 sterk			
Dulciaan	8'	Mixtuur 4-5 st.		Manuaalkoppel	
Tremulant		Octaaf	2'	Koppel Ped.-H.W.	
		Trompet	8'		

Pijpwerk.

Dit het oude orgel worden overgenomen:

Woudfluit 2', Holpijp 8' c - f2, Trompet 8' c - f3,

Octaaf 8' (gedeeltelijk) en Bourdon 16'

Het nieuwe pijpwerk geheel van metaal.

De frontprestanten met 70% tin.

Bazuin 16' met volle bekerlengte.

Windladen.

Cancellenraam en windkastbodem: hechthout, overige delen eiken.

Slepen: masonite met verend sleepafdichtingsysteem.

Windvoorziening.

Twee balgen geplaatst achter de orgelkas, namelijk één voor

H.W. en pedaal en één met tremulant voor het Rug Positief.

Indien bruikbaar, één der oude balgen toepassen.

Mechanieken.

Speelmechanieken in hout uitgevoerd (eiken met dedor abstracten). De registermechaniek met stalen wellen, overige delen eiken.

Klavieren met éénarmige toetsen.

Ofgelkas.

De kas wordt ongeveer volgens de bijgeleverde foto uitgevoerd. Detaillering volgens een nader uit te werken definitief plan. Massief eiken: Gehele Rug Positief kas, balustrade met frontlijst, H.W. front met pedaalstorens, zijwanden en H.W., achterluiken.

Overige delen van de achterwand: grenen.

Voorts wordt inwendig om constructieve reden nog hechthout toegepast.

Levertijd.

Het bovenschreven orgel kan over 24 à 28 maanden in de kerk worden opgeleverd.

De prijs van dit orgel bedraagt + f 160.000,-- excl. b.t.w.

In de onderkas van het hoofdwerk is ruimte voor een borstwerk als 3e manuaal.

Dit kan voor f 15.000,-- excl. b.t.w. worden geleverd met de volgende stemmen:

Holpijp 4'  
Speelfluit 2'  
Spitsquint 1½'  
Kromhoorn 8'

Dulciaan 8' van het Rug Positief vervalt hierbij.

Garantie wordt op dit werk gegeven gedurende 10 jaar, volgens afspraken der Nederlandse Vereniging van Orgelbouwers, welks leveringsvoorwaarden wij eveneens hanteren.

We houden ons beleefd aanbevolen voor het uitwerken van een gedetailleerd plan en het geven van alle gewenste inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiter B.V.

~~B. B. B. B.~~  
J. Holt huis