



5 november 1970.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,  
p/a. De Weledele Heer Wigelaar,  
Röntgenstraat 4,  
ASSEN.

Mijne Heren,

Op verzoek van de Heer L. Ernd te Utrecht doen wij U hierbij prijsopgave toekomen insake de bouw van een nieuw orgel voor de geref. Maranathakerk te Assen.

Plan I Orgel met twee klavieren en vrij pedaal.

DISPOSITIEHoofdwerk:

1. Prestant 8 voet, ev. vanaf 6' in front
2. Octaaf 4 voet
3. Mixtuur 4-5 sterk
4. Roerfluit 8 voet
5. Gedekte fluit 4 voet
6. Gemshoorn 2 voet

Nevenwerk:

7. Gedekt fluit 8 voet
8. Roerfluit 4 voet
9. Prestant 2 voet
10. Nasard 1 1/3 voet
11. Sexquialter 2-3 sterk vanaf g klein
12. Dulciaan 8 voet

Pedaal:

13. Subbas 16 voet
14. Transmissie Prestant 8 voet

De laden van het hoofdwerk en het nevenwerk worden op gelijke hoogte achter elkaar gelegd en wel zo dat de ventielenkast van de hoofdwerkklade aan de voorkant via panelen onder het front bereikbaar is en de ventielenkast van het nevenwerk gewoon aan de achterkant is.  
De pedaalventielen worden i.v.m. de transmissie naar Prestant 8' in de hoofdwerkklade ondergebracht.

Kosten:

12% b.t.v.:

f 61.300,--

f 7.356,--

Totaal:

f 68.656,--

\*\*\*\*\*

Herwijnen, 5 november 1970.

2

Dese prijs is inclusief reis-verblijf en transportkosten.

Kosten voor aanleg van elektrische leidingen naar orgelmotor en verlichting zijn niet in de prijs begrepen.

-----  
Plan II : Met hoofdwerk, bovenwerk en vrijpedaal.DISPOSITIE:Hoofdwerk: C-g\*\*\*

1. Prestant 8°
2. Octaaf 4°
3. Octaaf 2°
4. Mixtuur 4-5 st.
5. Roerfluit 8°
6. Gedekte Fluit 4° *speelfluit 4°*
7. Genshoorn 2°

Bovenwerk: C-g\*\*\*

8. Prestant 4°
9. Gedekte Fluit 8°
10. Roerfluit 4°
11. Octaaf 2°
12. Nasard 1 1/3°
13. Sezquialter 2-3 sterk vanaf klein g
14. Dulciaan 8°

*wordt wellicht  
C 1 1/2 c' c' 2 1/2 c'  
vanaf 8° 2 1/2 c' 1 1/2 c'*

Pedaal C-f

15. Subbas 16°
16. Prestant 8° transmissie.

Kosten:  
12% b.t.w.:

f 68.600,--  
f 8.232,--

Totaal:

f 76.832,--  
-----

Meerprijs voor Fagot 16° op het pedaal:  
12% b.t.w.:

f 5.200,--  
f 624,--

Totaal:

f 5.824,--  
-----



Herwijnen, 5 november 1970.

3.

Omschrijving van materialen

Orgelkas

De kas wordt geheel van massief eikehout gemaakt en wordt eventueel van profiel-lijsten voorzien. Boven de frontpijpen wordt eikenhouten figuratie uitsaagwerk aangebracht.

De klaviatuur wordt in de voorkant van de onderkas aangebracht.

Windvoorziening

De windmachine wordt van het merk Meidinger, de windmachine wordt in een dempkist op veren geplaatst om praktisch geheel geruisloos te werken.

De blaasbalgen en kanalen worden van eikehout.

Windlade

De sleopladen worden geheel van eikehout gemaakt in de pijpenstokken wordt het verand sleepsysteem „telescoophulsen" toegepast om een storingvrij functioneren te garanderen.

Ook de slepen worden van eikehout en in grafiet gewreven.

Klaviatuur en mechanieki

De klavieren worden van eikehout, met ivoor beleg op de ondertoetsen en ebbenhouten boventoetsen of indien gewenst met donkere ondertoetsen en ivoor beleg op de boventoetsen.

Het pedaalklavier en orgelbank worden eveneens van eiken. De registermechaniek wordt van eiken met metalen staande walsen. Voor de abstrakten en wellen wordt langdradig oregonpine gebruikt, de wellenborden worden van een trekvrige plaat, het draadwerk wordt van koperdraad.

Pijpwerk

Het pijpwerk wordt zorgvuldig in eigen pijpenmakerij gemaakt.

Al het pijpwerk wordt van orgelmetaal.

Het pijpwerk wordt net als de pijpen in oude orgels dikwandig gemaakt om een volle toon en veel resonans te bereiken.

De legering van tin en lood zal zijn:

40% tin en 60% lood voor de prestanten

20% tin en 80% lood voor de fluiten.

De legering kan nog in overleg worden gewijzigd.

BEPALINGEN

Levertijd

De levertijd voor dit orgel is 18 maanden.

Garantie

De garantie is tien jaar.

2574-028-04

ERS

9004-07-08

Erwijnen, 5 november 1970.

4

Wijze van betaling:

De betaling zal in 5 gelijke termijnen worden gedaan.  
Het eerste gedeelte 1/5 van de aanneemsom bij het geven van de definitieve opdracht.  
Het tweede gedeelte bij het begin der werkzaamheden.  
Het derde gedeelte als orgelkas windladen en pijpwerk in de orgelmakerij gereed zijn.  
Het vierde gedeelte als het orgel in de kerk wordt aangevoerd.  
Het laatste gedeelte na oplevering en goedkeuring.

Doorberekenings:

De offerte is gebaseerd op de loonkosten volgens C.A.O. 1-4-'70, 1-9-'70 tot 1-4-'71.  
Sijgingen van loonkosten en veranderingen van soc. lasten worden naar evenredigheid doorberekend op twee/derde van de aanneemsom, een/derde is bestemd voor materialen hierop vinden geen doorberekeningen plaats.

Niet in de prijs begrepen zijn:

Aanleg van elektrische leidingen naar windmachine en verlichting.

Fa. K.B. Blank & Zn.