

De Kerkvoogdij Herv. Gemeente Assen,
Kerkstraat 1,
9401GV Assen.

19 april 1983.

Mijne heren,

Hierbij ontvangt u een offerte voor een nieuw orgel in de Herv. kerk 'De Ark' te Assen.

In de moderne kerk is gekozen voor een strakke, slanke vorm. Een aanleg met hoofd- en nevenwerk is hierin de meest economische en voor de hand liggende vorm.

De grootste pijpen van Bourdon 16 en Roerfluit 8 kunnen in deze opzet op een verhoogde bank, dwars in het orgel achter de middentoren, worden geplaatst. De discant op de laden bevindt zich daar onder.

Plaatsing van het instrument is gedacht op de plaats van het huidige orgel, of, wellicht beter, tegen de noordwand. (zie tekening)

Oplossingen, waarbij het orgel op een galerij wordt geplaatst, heb ik op dit moment nog niet tot een bevredigende oplossing kunnen uitwerken. Met name niet omdat het verschil in kostprijs met een beganegrondse opstelling nog te groot blijft.

In overleg met de heer Jongepier is daarom besloten u eerst een offerte voor een orgel op de begane grond aan te bieden.

A. Dispositie

Manuaal I Hoofdwerk

1 Prestant 8	vanaf C in het front, 23% tin, de labiums belegd met bladgoud, discant op de lade
2 Bourdon 16	C-bo mahoniehout, c1-f3 metaal, 12% tin
3 Octaaf 4	23% tin
4 Quint 3	23% tin
5 Octaaf 2	23% tin
6 Mixtuur 3-4 st	23% tin
7 Trompet 8	koppen en stevels mah. hout, bekera's 23% tin

Manuaal II Nevenwerk

8 Roerfluit 8	C-B mah. hout, c0-f3 metaal, 12% tin
9 Gemshoorn 4	23% tin
10 Nachthoorn 2	23% tin
11 Cornet 4 st disc	op verhoogde bank

Pedaal

12 Bourdon 16	transmissie	3 Normaalkoppels
13 Prestant 8	idem	Manuaalomvang C-f3
14 Trompet 8	idem	Pedaalomvang C-d1

B. Windladen

Als Hoofdw. en Nevenwerk op gelijke hoogte geplaatst, het nevenw. vooraan. Indeling diatonisch. Scheien met dekken hechthout, raam, windkast en slepen van eiken. Ventielen met 1 laag geweven vilt en 1 laag schapeleer. Pulpeten gemaakt van lamsleer. Pijpstokken en roosters van mahoniehout. Kondukten van lood. Hoofdw. en pedaal gekombineerd op 1 lade.

C. Windvoorziening

In de onderkas wordt een zo groot mogelijke magazijnbalg geplaatst, waartoe de onderkas over een hoogte van \pm 50 cm tot aan de muur wordt verdiept. Aansluiting aan de laden met eiken kanalen. Op het nevenwerkkanaal een opslaande tremulant.

D. Mechanieken

De speelmechanieken worden uitgevoerd met 'hangende' traktuur. Welborden met wellen welarmen enz. van eiken. Winkels eveneens van eiken, winkelbalken verstelbaar gemonteerd. Abstracten van red cedar. Klavieren met éénarmige toetsen. Toetsbeleg: been op de ondertoetsen, ebben boventoetsen. Bakstukken enz. eiken. Koppels uitgevoerd als trekkoppel. Pedaalklavier recht. Registermechaniek met eiken wellen en ijseren welarmen. Registerknoppen gedraaid van ebbenhout.

E. Orgelkas

Gemaakt volgens bijgaande tekening van massief europees eiken. Achterwand en dak van amerikaans eiken. Lofwerk eveneens eiken, uitgevoerd als snijwerk. Afwerking van het geheel: gerookt en in de was gezet.

F. De levertijd van bovenomschreven orgel is momenteel ongeveer 2 jaar. De aanneemsom is excl.BTW. De garantie en leveringsvoorwaarden, opgesteld door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland dd. 29-6-1982, zijn van toepassing.

Inmiddels verblijft,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers BV
J Holthuis

Bijlage: 1 tekening
Kopie offerte naar J Jongepier
te Leeuwarden