

12/5/63

Offerte betreffende het herstel van het kerkorgel van de Grote Kerk te Lissabon, aanwezig in het kerkgebouw aan de Zuidersingel, als nadere uitvoering van de begroting dienaangaande, d.d. 15/2/63. De in dit stuk genoemde bedragen zijn geldig voor een tijd van twee maanden na heten.

I. Werkomschrijving:

a. Algehele schoonmaak, in en uitwendig van alle in het orgel aanwezige delen.

Het herstel van kleinere gebreken, zoals windlekken, uitgeschuurde stemrollen, bestrijding van in de kast aanwezige houtworm met een curatief preparaat en (of) vervanging der aangestane panelen door nieuwe van massieve.

Vervangen door nieuwe van alle in het orgel aanwezige membranen. Herstellen van gebreken pedaaltoets, pedaaltoetsen minder diepgang geven. Bijstellen van de pneumatische functie in de windladen. Speciaal in het zijdegedeelte de klaviertoetsen opnieuw invoeren.

b. De pneumatische verbinding tussen hoofdlade en toegevoegde lade, (voor frontpijpen en transmissies) vervangen door elektrische tractuur.

c. Wijziging van de pijpen bezetting van de windlade van het eerste klavier door aanwezige Mixtuur en Octaaf 2 door nieuwe van betere toonkwaliteit te vervangen, en de Cornethas tot en met a weg te nemen.

d. Een nieuwe elektrische lade met vier stemmen, nml. Octaaf 4, Octaaf 2, Quint 1 1/3 en Scherp 4 sterk bijbouwen bij de lade van het 2e klavier.

e. Kanalen voor hoge winddruk naar de speeltafel aanleggen.

Het registerbord uitbreiden met 4 register wippers en vrije combinatie labels voor de sprekende stemmen. De labels hiervoor, ( die niet meer in de handel zijn ) worden verkregen van de te laten vervallen Sub en Super koppels.

Ombouwen van de in de speeltafel aanwezige registratie apparaten, om de bij te bouwen stemmen in de verschillende functies op te nemen.

De kosten van dit deel bedragen f 19234,--.

## II. Verdere verbetering van het orgelgeluid door:

a. Het vervangen van de Trompet 8 door een nieuwe met minder dikke toon.

b. De Gamba vervangen door een Quint 3 en de baslade van deze stem verplaatsen naar de speeltafelwand en opnieuw op de wind aansluiten.

c. Op de plaats der Concertfluit een Octaaf 4 en Octaaf 2 inbouwen voor het pedaal, waarbij dan de Cello 8 vervalt.

Gelijktijdig uitgevoerd met I komt dit totaal op f 23602,--.

## III. Het tot een geheel elektrische ombouwen van de speeltafel.

a. Op de bestaande plaats komt dit op f 2300,--.

b. Voor het plaatsen van deze speeltafel op de galerij, met het aanbrengen van een eikenhouten achterwand in de speeltafel, en het met paneelwerk sluiten van de speeltafel opening in de orgelkast, wordt dit bedrag met f 600,-- verhoogd. Dit is exclusief het plaats maken voor de speeltafel op de galerij en de verlichting van de speeltafel.

## IV. Uitvoering van genoemde punten I, II en IIIa komt totaal op f 25900,--.

Met IIIb er bij op f 26500,--.

Voor onvoorsien of eventueel te sterke stijging der loonkosten is hierboven nog een bedrag van f 1000, -- te stellen, waarvan de geheel of gedeeltelijke besteding alreeds na voorafgaand overleg zal plaats vinden.

V. Aangaande de bovenstaande indeling is nog op te merken dat:

a. Het onder Ie genoemde vervangen van de Octaaf 2 op het onderklavier, waarbij de oude Octaaf 2 omgewerkt wordt tot de Quint 1  $1/3$  voor het bovenklavier, een besparing van f 450, -- bereikt wordt tegen over twee geheel nieuwe stemmen. U kunt ook rekenen dat op deze manier de nieuwe Stoofwerk Octaaf 2 maar f 250, -- kost, tegen anders f 700, --.

Soiets moet natuurlijk altijd doorgaan.

b. Het oorspronkelijke bedrag van IIIa is f 3400, --. Bij uitvoering van punt IIIa vervalt van Ie het grootste gedeelte. ( f 1100, --. )

Dese besparing kan, als de andere getallen gewoon blijven staan, van de f 3400, -- afgetrokken worden, waardoor dan het bedrag van f 2300, -- verkregen wordt.

VI. Onze bijgevoegde leveringsvoorwaarden vermelden 4 termijnen à 25%.

Omdat het tijdstip waarop we met het werk kunnen beginnen nog niet bepaald kan worden, stel ik U voor dese termijnen als volgt te wijzigen:

5% bij contract tekening.

50% bij aanvang van het werk.

50% als het werk half klaar is.

35% binnen 14 dagen na oplevering van het werk.

Het op te maken contract kan zeer beknopt zijn door daarin te verwijzen naar deze offerte en werk omschrijving. Een concept daarvoor zal ik U daarvan toezenden.