

0149-062-01 H099-01-06



FLENTROP - ORGELBOUW N.V. - ZAANDAM

GRAND PRIX WERELDTENTOONSTELLING PARIS 1937 - NEW YORK 1939

ZAANDAM, 3 november 1966
WESTZIJDE 57

De weldede heer L. Erné,
Paulus Potterstraat 5 bis
Utrecht.

DAF/AS

ERS

Betr.: orgel in de Ned. Hervormde Kerk te Beilen

Zeer geachte heer Erné,

In antwoord op uw schrijven van 1 november 1966 heb ik het genoegen u een prijsopgave te doen toekomen voor:

- A. de werkzaamheden verbonden aan de restauratie van het orgel in bovengenoemde kerk, welke werkzaamheden zullen omvatten:
1. demontage van het inwendige van het orgel en vervoer van windladen, traktuur en pijpwerk naar onze werkplaats te Zaandam;
 2. revisie van windladen met dubbele kleppenkasten en traktuur (de details hiervan zullen na demontage nader besproken dienen te worden.);
 3. revisie van het pijpwerk, waarbij zoveel mogelijk de oude faktuur van het pijpwerk gehandhaafd blijft;
 4. revisie van de windvoorziening. Reparatie hiervan zal eventueel ter plaatse dienen te geschieden, indien demontage van de balgen onoverkomelijke bezwaren mocht opleveren;
 5. reparaties aan de orgelkast, die omvatten het behandelen van de orgelkast tegen houtworm, alsmede het repareren van volledig vergane onderdelen van deze kast.

De kosten van bovengenoemde werkzaamheden bedragen volgens lonen en materiaalprizen van heden f 17.900,--

Voor eventuele onvoorzienbare werkzaamheden, die pas vastgesteld kunnen worden na demontage van het orgel, zou ik willen voorstellen een stelpost op te nemen van: f 3.000,--

Voor verlenging van het pijpwerk in verband met het eventueel wijzigen van de huidige toonhoogte, stel ik voor een bedrag op te nemen van f 5.000,--

FLENTROP - ORGELBOUW N.V. - ZAANDAM

Vervolgblad van brief d.d. 3 november 1966.

Aan de weledele heer L. Erné,
Utrecht.Betr.: orgel in de Ned. Hervormde Kerk te
Beilen**B. de bouw van een nieuw orgel volgens onderstaande omschrijving.**

Het maken van een nieuwe windlade voor de volgende registers:

Prestant 8'

Roerfluit 8'

Octaaf 4'

Spitsfluit 4'

Octaaf 2'

Mixtuur IV-VI

Bourdon 16'

Tevens een transmissie van deze Bourdon 16' over de omvang van het pedaalklavier.

Windladen : deze zullen worden gemaakt van eerste kwaliteit eiken, de slepen zullen een verende constructie hebben, volgens systeem "Flentrop".

Traktuur : een nieuw klavier, waarbij de ondertoetsen belegd worden met ivoor en de boventoetsen met ebben.

Walramen : worden gemaakt van eiken en de registerwalzen van metaal.

Tevens wordt een pedaalkoppel aan manueel gemaakt.

De oude windvoorziening van het huidige orgel zal gebruikt worden bij de bouw van het nieuwe orgel.

Orgelkas : het nieuwe orgel zal worden ingebouwd in de bestaande orgelkas, waarbij nader bekeken zal worden in hoeverre deze invendig verkleind zal moeten worden. Deze verkleining van de orgelkas is in het hieronder te noemen bedrag begrepen.

De klavieromvang zal zijn C-g''' en het pedaal van C-f'.

Omschrijving van het pijpwerk:

Prestant 8' : in de prijscalculatie van het orgel is reeds rekening gehouden met het feit dat deze Prestant 8' gedeeltelijk zal kunnen worden gebruikt in het nieuwe orgel. Eventuele binnenpijpen aansluiten in hetzelfde percentage als de frontpijpen.

Roerfluit 8' 56 pijpen van 30% tin

Octaaf 4' 56 " " 40% "

Spitsfluit 4' 56 " " 40% "

Octaaf 2' 56 " " 40% "

Mixtuur 300 " " 40% "

Bourdon 16' 30 " " mahonie en 26 pijpen van 30% tin.

De kosten van dit orgel bedragen:

f 39.700,--

FLENTROP - ORGELBOUW N.V. - ZAANDAM

Vervolgblad van brief d.d. 3 november 1966.

Aan de weledele heer L. Ermé,
Utrecht.

Betr.: orgel in de Ned.Hervormde Kerk te
Beilen

Bevengenoemde prijzen zijn inclusief montage en intonatie ter plaatse, alsmede ook inclusief reiskosten.
Niet in de prijs begrepen zijn: de verblijfkosten en eventuele werkzaamheden aan het kerkgebouw of aan de orgelgalerij en wijsingen in de aanleg van de elektrische installatie.


Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op lonen en prijzen van heden. Iedere procent loonsverhoging geeft een verhoging van het totaalbedrag van 0,65%.

- Betalingscondities: 1/3 bij het geven van de definitieve opdracht
- 1/3 bij het gereedkomen van de onderdelen in onze werkplaats;
- 1/3 bij aflevering en na goedkeuring van het orgel in het kerkgebouw.

De levertijd, zowel voor de restauratie van het bestaande, als voor de bouw van het nieuwe orgel, bedraagt momenteel ca. 4 jaar, een en ander afhankelijk van de datum van opdracht.

Vertrouwende u met het bovenstaande van dienst te zijn geweest, verblijf ik,

hoogachtend,
FLENTROP ORGELBOUW N.V.



D.A. Flentrop.