

Werkgroep van het "v. Overkolen orgel" in de Gereformeerde Kerk "De Hoek-
weg" te Paterswolde

Het orgel werd in 1962 door de Orgelmakerij Gebr. v. Oude-
kerk voor de Grote Kerk te Paterswolde overgenomen van de Grote Ker-
kekerij van de Grote Kerk te Paterswolde. Het orgel staat nu in de
kerk van de Gereformeerde Kerk "De Hoekweg" te Paterswolde.

Werkgroep Beheer
SOW Gemeente Eelde-Paterswolde
Secretariaat: Esweg 17
9761 EN EELDE

Ref.: WA\FM 37-233
Heerde, 4 december 1997

Geachte College,

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. november 1997 betreffende de restauratie van het orgel in Uw kerk hebben wij het genoegen U bijgaand onze offerte te doen toekomen.

Wij hebben hierbij de volgorde, zoals vermeld in het rapport van Uw adviseur dhr. J. Jongepier gevolgd.

Vertrouwende U van dienst te zijn zien wij Uw verdere berichten met belangstelling tegemoet. Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groeten

Instrument	Stemming	Volgorde	Instrument	Stemming
Manuaal (C-D)			Manuaal (C-G)	
Orgel	16vt. d	hoogaching,	Orgel	16vt. C-c (*)
Fluit	8vt.	Orgelmakerij Gebr. REIL bv.	Fluit	8vt. (vanzij) en (*)
Hoorn	8vt.	W.A. Reil, dir.man.	Hoorn	8vt.
Viole de Garba	8vt.		Viole	8vt. C-E (vanzij) en (*)
Oboe	4vt.		Oboe	4vt.
Fluit	4vt.		Koppelfluit	4vt.
Nachtvoorn	2vt.		Nachtvoorn	2vt.
Trumpet	8vt.		Mixtuur	3-4toeren
Aangehangen pedaal C-d			Orgel disc.	1 2/3vt. (vanzij)
			Trompet disc.	1 3/5vt. (vanzij)
			Trombaan	
			Aangehangen pedaal	

c.c. dhr. J. Jongepier
Bijlage: offerte

Betreft : Restauratie van het "v.Oeckelen orgel" in de Gereformeerde Kerk "De Hoeksteen" te Paterswolde.

Algemeen : Het orgel, oorspronkelijk gebouwd in 1882 door de Orgelmakers Gebr. v. Oeckelen voor de Geref. Kerk te Delfzijl, is in 1954 overgeplaatst naar de Geref. Goede Herderkerk te Groningen-Noord. In 1960 is het orgel verkocht aan de Geref. Kerk te Paterswolde.

Het orgel staat thans opgesteld op de begane grond rechts voorin het kerkgebouw naast het lithurgisch centrum.

Door de jaren heen zijn wijzigingen cq. uitbreidingen aan het orgel doorgevoerd. Er kwam een uitbreiding met een pedaaltransmissielade en later een toevoeging met een electronisch vrij pedaal. Er waren wijzigingen in dispositie, er is een nieuwe kas vervaardigd, enz.

Het huidige nieuwe front is wat breder van opzet dan het oorspronkelijk front uit 1882. De frontindeling is ongewijzigd gebleven.

De speelmechaniek is origineel en de registermechaniek is voor een gedeelte nog oud. De windlade voor het manueel is uit 1882 en redelijk gaaf gebleven maar vertoont lekkage en vraagt om restauratie. Onder in het orgel is een modern regulatiebalgje aangebracht. De oorspronkelijke grotere magazijnbalg is verdwenen. Van de oorspronkelijke kanalisatie is niet veel meer over.

Het pijpwerk is voor een groot deel oud maar verkeert in slechte conditie.

Het orgel functioneert in grote lijnen nog redelijk, maar is toe aan restauratie.

Uitgangspunt bij dit restauratievoorstel is te komen tot een goed orgel voor de begeleiding van de Eredienst welke storingsvrij funktioneert.

De offerte is gebaseerd op de toestand zoals omschreven in het rapport dd. juli '97 van Uw adviseur dhr. J. Jongepier en ons bezoek ter plekke op 4 dec. 1997.

<u>Dispositie</u>	<u>situatie 1882</u>	<u>huidige situatie(lade volgorde)</u>
	<u>Manueel (C-f3)</u>	<u>Manueel (C-f3)</u>
	Bourdon B/D. 16vt. deling c°/cis°)	Prestant 8vt.
	Prestant 8vt.	Bourdon 16vt.C-c(°)
	Holpijp 8vt.	Bourdon 16vt.(vanaf) cis (°)
	Viola di Gamba 8vt.	Holpijp 8vt.
	Octaaf 4vt.	Viola 8vt.C-E comb/H8'
	Fluit 4vt.	Octaaf 4vt.
	Nachthoorn 2vt.	Koppelfluit 4vt.
	Trompet 8vt.	Nachthoorn 2vt.
		Mixtuur 3-4sterk
		Quint disc. 2 2/3vt.(kantsleep)
		Terts disc. 1 3/5vt.(kantsleep)
	Aangehangen pedaal C-d1	Tremulant
		Aangehangen pedaal

Uit te voeren werkzaamheden en kosten:

- | | | |
|-----------------|--|---------------------------|
| 1. | <p><u>Demontage windlade</u>
 Hiervoor zal het pijpwerk worden afgenomen, roosters gedemonteerd mechanieken en windvoorziening afkoppelen.
 Na demontage zal de lade en het pijpwerk naar onze werkplaats te Heerde worden getransporteerd voor restauratie.</p> | <p>f. 5.800,--</p> |
| 2. | <p><u>Restauratie windlade</u>
 De lade zal uit elkaar worden genomen, gerestaureerd en weer in stijl worden opgebouwd waarbij de boven- en onderzijde zal worden voorzien van een speciaal voor dit doel vervaardigde eiken plaat, exclusief later te noemen registerwijzigingen cq. uitbreiding.</p> | <p>f.28.500,--</p> |
| 4. | <p><u>Het pijpwerk van de Fluit 4vt.</u> zal worden gereconstrueerd naar de oorspronkelijke maten en pijpvorm inclusief voorintonatie.</p> | <p>f. 3.200,--</p> |
| 5. | <p><u>Het houten pijpwerk</u> zal worden gecontroleerd en waar nodig worden hersteld.</p> | <p>f. 1.300,--</p> |
| 6. | <p><u>Het metalen pijpwerk</u> wordt gerestaureerd en de aanwezige gebreken hersteld. Stemritsen herstellen, stemranden idem.
 De huidige toonhoogte blijft gehandhaafd.</p> | <p>f. 9.400,--</p> |
| 7.a. | <p><u>Remontage</u>
 De gerestaureerde lade wordt weer gemonteerd. Windvoorziening, mechanieken enz. worden aangesloten.</p> | <p>f. 7.500,--</p> |
| b. | <p><u>Intonatie/stemming</u>
 Het pijpwerk zal worden herplaatst. De intonatie wordt bestens hersteld naar het bestaande karakter.
 De Mixtuur en de Cornet worden geherintoneerd.
 Afsluitende stembeurt</p> | <p><u>f. 8.700,--</u></p> |
| Totaal excl.BTW | | f.64.400,-- |

3. Extra werkzaamheden laderestauratie/pijpwerk:

- a. de Mixtuur reduceren tot 2-3 sterk met gebruikmaking van zoveel mogelijk bestaand pijpwerk. Mensuurcorrectie waarbij de c's niet enger zullen zijn dan de d's van de Oct. 4')
Aanpassen roosters
f. 2.850,--
- b. Herindeling slepen, dammen en stokken, dusdanig dat een discant sleep voor een Cornet 3 st. op de lade kan worden aangebracht. (Eventueel lichte oversteek stok). Nieuwe Cornet Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van oud pijpwerk. Voorintonatie, sleep en roosters in stijl vervaardigen en aanbrengen.
f. 15.800,--
- c. De kantslepen verwijderen en de registermechaniek aanpassen. de kleine knopjes verwijderen en één knop van het normale patroon bijmaken.
f. 5.600,--
- Totaal excl. BTW f. 24.250,--

Dispositie na restauratie:Manuaal (C-f3)

Prestant	8vt.
Bourdon	16vt. B+D.
Holpijp	8vt.
Viola	8vt. C-E gecomb. met Holpijp 8'
Octaaf	4vt.
Fluit	4vt.
Nachthoorn	2vt.
Cornet	3 sterk
Mixtuur	2-3 sterk
Aangehangen pedaal	
Tremulant.	

Het toegevoegde elektronische pedaal hoort niet in dit orgel thuis.
Het functioneert momenteel verre van storingsvrij en is niet bruikbaar.
Wij adviseren U alle delen m.b.t. dit onderdeel uit het orgel te laten verwijderen en de 10 registergaten van deze registers te dichtten.

Kosten f. 780,--