

ORGELMAKER

TEL 033 - ~~70672~~ 940672  
TEL WERKPLAATS: ~~19451001~~ 033-801963

GIRO 3685182  
BANK:  
NED. MIDDENSTANDBANK N.V.  
AMERSFOORT 65.29.13.539  
HANDELSREGISTER K. v. K.  
AMERSFOORT 18476

Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente  
Emmen  
Postbus 61  
Emmen

LEUSDEN (Zuid). 13 dec. 1980  
PRINS HENDRIKLAAN 3

betr. Kerkorgel Grote Kerk

Berwaard College,

Hiermede doe ik U offerte toekomen tot restauratie van het orgel in de Grote Kerk te Emmen.

In overleg met Uw adviseur de Heer J.J. v.d. Harst te Hilversum, is een restauratieplan opgesteld, dat in principe een herstel naar zowel de technische staat als de oorspronkelijke dispositie behelst.

In kort bestek omvat dit de volgende werkzaamheden.

Windladen.

De windladen van het Hoofdwerk en het Bovenwerk worden geheel gerestaureerd.

Alle verbindingen worden opnieuw verlijmd en inwendig afgeplakt met leder.

De loszittende sponsels worden vastgezet, waarna boven- en onderzijde zuiver vlak geschaafd worden en daarna voorzien van een 5 mm. dikke krimpvrije plaat hechthout ter beveiliging tegen de hedendaagse moderne verwarmingssystemen.

De speelventielen worden voorzien van een nieuwe dubbele laag wit schapenleder.

De slepen worden gezuiverd en opnieuw gepolijst.

De pijpstukken eveneens waar nodig vlakken.

Ter afdichting tussen de slepen en pijpstukken worden dunne ringen van geweven vilt aangebracht.

De pijproosters worden gecontroleerd op gebreken en stevig bevestigd.

Mechaniek.

De speel- en registermechaniek worden in oorspronkelijke staat teruggebracht en hersteld.

Hieronder valt ook het weer aanbrengen van pulpeten in de ventielkast van de beide windladen.

De Klaviatuur omvattende klavieren, pedaal, bank, registerknoppen, naamplaatjes en omlijsting wordt geheel nieuw gemaakt in oude stijl.

Windvoorziening.

# A. H. DE GRAAF B.V.

ORGELMAKER

TELEFOON 033 ~~10002~~ 940672  
TELEFOON WERKPLAATS: ~~10002~~ 033-801963  
LEUSDEN (Zuid).  
PRINS HENDRIKLAAN 3

### Windvoorziening.

De windmachine wordt buiten de balgenkamer gebracht en in een afdoend geluiddempende kist geplaatst achter of naast de orgelkast. De vrij gekomen ruimte wordt benut voor het aanbrengen van een nieuwe balg van voldoende afmetingen. De thans aanwezige kleine balg gaat weer, zoals oorspronkelijk, dienst doen als reguleteur. De windkanalen worden hersteld en waar nodig nieuw bijgemaakt. Tevens wordt voor het Bovenwerk een nieuwe Tremulant gemaakt.

### Orgelkas.

De orgelkas wordt hersteld naar de oude toestand. De hier en daar in 1966 aangebrachte meubelplaatpanelen worden vervangen door massief houten panelen zoals oorspronkelijk. Op-gespijkerd hardboardplaat wordt verwijderd. De nog aanwezige schotten van de achterwand worden teruggezet naar de oude plaats en het raamwerk waarin ze thans staan vervalt of wordt naderhand gebruikt voor een nieuw te maken pedaalkas. De ontsierende niet originele afdichting boven de kleine velden van het front wordt verwijderd.

### Het pijpwerk.

#### Hoofdwerk, Man. I:

De in het front staande pijpen van de Prestant 16 vt. disc. worden weer aangesloten op de hoofdwerkklade en de ontbrekende binnenpijpen c' en g'' - e''' nieuw bijgemaakt.

*oorspr. register!  
alleen discant*

Er komt een geheel nieuwe Bourdon 16 vt.: C - b eikehout, c' - e''' metaal.

Een nieuwe Quintfluit 3 vt., of, als bij nader onderzoek mocht blijken dat er op deze plaats een andere stem heeft gestaan, het betreffende register.

Een nieuwe Cornet 4 sterk discant op verhoogde stokken.

Een nieuwe Mixtuur 2-3-4 sterk.

Een nieuwe Trompet 8 vt.

De overige nog bestaande oude stemmen worden teruggeschoven naar de oude plaats.

De pijpen worden zorgvuldig hersteld, afgekorte weer op lengte gebracht en stemrollen aanbrengen tot zover dit oorspronkelijk was. De frontpijpen worden weer op de oude toonhoogte gebracht.

De intonatie wordt gecontroleerd en waar nodig in orde gebracht, zonder daarbij de originele intonatie aan te tasten.

#### Bovenwerk, Man. II:

Voor de Openfluit 8 vt. worden vanaf c'' t/m e''' nieuwe eikehouten pijpen gemaakt in stijl van de nog aanwezige pijpen.

Voor de Vioolprestant 4 vt. worden vanaf cis''' t/m e''' nieuwe pijpen gemaakt.

De verschoven stemmen worden op de oude plaats teruggezet en waar nodig met nieuw pijpwerk aangevuld.

De pijpen worden zorgvuldig hersteld, afgekorte weer op lengte gebracht en stemrollen aanbrengen tot zover dit oorspronkelijk was. De intonatie wordt gecontroleerd en waar nodig in orde gebracht, zonder daarbij de originele intonatie aan te tasten.

De niet originele Sesq. 2 st. wordt vervangen door een nieuwe Hobo 8 vt. (naar voorbeeld te Wildervank).

De kosten voor deze werkzaamheden, incl. de- en remontage, transportkosten en excl. b.t.w., zijn:

f 185,000.--

# A. H. DE GRAAF B.V.

ORGELMAKER

TELEFOON 033 ~~XXXX~~ 940672

TELEFOON WERKPLAATS: ~~XXXXXX~~ 033-801963

LEUSDEN (Zuid),

PRINS HENDRIKLAAN 3

## Pedaal.

Het pedaal kan voorzien worden van enkele nieuwe registers op een nieuw te maken sleepplade met mechanische traktuur en op te stellen in een kas achter de bestaande orgelkas. De balgenkamer moet daartoe enigszins worden aangepast.

### Voorstel 1.:

Twee stemmen: Subbas 16 vt., eikehout  
Octaaf 8 vt., grenenhout

Kosten, excl. b.t.w.: f 37.000,--

### Voorstel 2.:

Drie stemmen: Subbas 16 vt., eikehout  
Octaaf 8 vt., grenenhout  
Bazuin 16 vt., metaal

Kosten, excl. b.t.w. f 58.000,--

Overzicht van de genoemde bedragen met vermelding van de b.t.w.:

Herstel en reconstructie van het oorspronkelijke orgel: f 185.000,--  
18% b.t.w. 33.300,--

f 218.300,--

Pedaal: Voorstel 1.

18% b.t.w.

f 37.000,--  
6.660,--

f 43.660,--

Pedaal: Voorstel 2.

18% b.t.w.

f 58.000,--  
10.440,--

f 68.440,--

Op de genoemde prijzen zijn van toepassing de voorwaarden zoals deze vermeld zijn op bijgevoegd modelcontract. De werkzaamheden kunnen in 1983 worden uitgevoerd.

Moge ik U zo naar genoegen te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

