

Kollege van Beheer
"S.O.W." Gemeente Emmen-Oost
p.a.dhr. J.H. Groenwold
Houtweg 176
7823 PK EMMEN

Ref.: WA/FM 32-180

Heerde, 16 augustus 1993

Geacht College,

In aansluiting aan het telefonisch onderhoud betreffende onze offerte dd. 12 aug. '93 hebben wij het genoegen U bijgaand de aanvulling t.b.v. overplaatsing van het orgel uit de "Angeluskerk" naar "de Schepershof" te doen toekomen.

Vertrouwende U van dienst te zijn zien wij Uw verdere berichten met belangstelling tegemoet.
Inmiddels verblijven wij met de meeste

hoogachting,
Orgelmakerij Gebr. Reil b.v.
W.A. Reil dir. man.

Gereformeerde Angelus kerk te Emmen

Het orgel in de Gereformeerde Angelus kerk te Emmen, gebouwd door de fa. de Olde (1967) is technisch in redelijk goede staat. Het instrument is voorzien van een eenvoudige kas bestaande uit plaatmateriaal, geplaatst op een 25 cm hoog podium. De windlade (gecomb.voor Man.I en II) is gemaakt van hechthout en functioneert.

De windvoorziening bezit een "ballon" balg welke onder in het orgel en podium ligt. Het pijpwerk is fabriekspijpwerk waarvan de intonatie te wensen overlaat. Het pedaalpijpwerk staat verstrooid opgesteld door het gehele orgel, rijkelijk voorzien van flexibele conducten.

Conclusie:

Naar de huidige maatstaven is dit geen best orgel.

Constructief-technisch is er geen structuur in aangebracht die het orgel zonder demontage-schade uit elkaar laat nemen. Dit maakt de overplaatsing, dus demontage en opbouw, extra kostbaar.

Klanktechnisch heeft dit orgel geen of weinig bijzonders. Het pijpmateriaal is redelijk tot goed maar de intonatie is ruim onvoldoende.

Overplaatsing van dit orgel naar "de Schepershof" is mogelijk maar moet wel gezien worden als een tijdelijke oplossing. Er moet eigenlijk zo min mogelijk geld aan gespendeerd worden om het orgel daar te krijgen. Bij plaatsing zal het orgel op de begane grond moeten worden geplaatst omdat dit instrument te groot is voor het Liturgisch Centrum hetgeen ten koste gaat van de klankspreiding. Ernstig overwogen moet worden of de plaatsing van het orgel in "de Schepershof" aestetisch wel verantwoord is. De "architectuur" van het orgel sluit nergens aan aan het interieur van deze leuke kerk. Voor het oog zal dit orgel een te dominerende plaats innemen. Wij raden deze overplaatsing dan ook sterk af.

Wij wensen de SOW gemeente Emmen Oost een bloeiende toekomst toe zodat men in overzienbare tijd een nieuw orgel van goede kwaliteit in "de Schepershof" kan aanschaffen, als blijk van bindend element hetgeen kerkmuziek en samenzang beoogt.

De overplaatsingskosten van de Angelus kerk naar "de Schepershof" in ongewijzigde toestand zijn

- Demontage, transport
- Remontage
- Herintonatie, stemming

Totaal geplaatst en gestemd excl.BTW.