

Kopie



nederlandse hervormde kerk
orgelcommissie

Overgoo 11.
Postbus 405
2260 AK Leidschendam
tel.: 070 3131277

College van kerkvoogden
Hervormde Gemeente,
Postbus 61
7800 AB EMMEN.-

rel.: OC.0389.1.0.V/9.4.VS.ck

onderwerp:
Voorlopig rapport

Leidschendam, dd. 10.4.92.


Geacht college,

Bijgaand doen wij U een Voorlopig rapport toekomen betreffende
het orgel in de Gereformeerde Angelus-kerk te Emmen

Te Uwen gerieve zenden wij een doorslag van bedoeld rapport aan de
Provinciale Kerkvoogdijcommissie, waar U te zijner tijd Uw plannen en
kostenfinanciering ter goedkeuring gelieve voor te leggen.

Uw nader bericht zien wij met belangstelling tegemoet en verblijven in
het vertrouwen U van dienst te zijn geweest- met vriendelijke groet en
hoogachting

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:


(Ir. A.C.M. Luteijn, secretaris)

bijlage



nederlandse hervormde kerk

orgelcommissie

VOORLOPIG RAPPORT

(conform het gestelde in de Generale Regeling)

Inzake het orgel in de Gereformeerde Angeluskerk te Emmen, aangevraagd door de S.O.W. gemeente Emmen-Zuid. *Orst*
Uitgebracht door de gecommitteerde de heer R.W. van Straten
Datum bezoek: 25-02-1992

Het betreft hier een instrument gebouwd door de firma de Olde uit Enschede (thans in Rijssen) met als bouwjaar 1967.

Het instrument heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk:	Nevenwerk:	Pedaal:
Prestant 8'	Holpijp 8'	Subbas 16'
Roerfluit 8'	Gedektfluit 4'	Prestant 8'
Octaaf 4'	Quintfluit 2/3'	Schalmey 4'
Mixtuur 3-4 sterk	Prestant 2'	
	Kromhoorn 8'	

Manuaal koppel
Koppel Ped + 1
Ped + 2
Tremulant

Het instrument is voorzien van een eenvoudig meubel uitgevoerd in plaatmateriaal.

De windvoorziening van het orgel functioneerde goed. Er waren geen noemenswaardige lekkages te bespeuren.

De windladen zijn gemaakt van hechthout. Ook hier was geen sprake van lekkages met hoorbare door- en/of bijspraak.

De mechanieken verkeren in goede staat alhoewel hier sprake is van enig achterstallig onderhoud. De toetsdruk is ongelijkmatig, er was ten tijde van het onderzoek een hanger in het koppelmechanisme en de diepgang liet te wensen over.

Het pijpwerk, van fabrieksmatige kwaliteit, is in redelijke staat. Er zijn geen sporen aangetroffen van al te rigoreus stemwerk. De intonatie is, alhoewel kenmerkend voor de bouwperiode, bepaald niet fraai te noemen. Daarnaast wordt een goede klankuitstraling gehinderd door tal van kleinere intonatie-technische gebreken.

BELEIDSADVIES:

Dit instrument verkeert in goede staat en kan zonder al te grote problemen overgeplaatst worden naar het Hervormde kerkgebouw. De meest geschikte lokatie aldaar zal de plaats links voor in de kerk naast het liturgisch centrum zijn.

De huidige waarde van het instrument schatten wij op circa f.75.000,-

Voor de overplaatsing zult U rekening moeten houden met diverse extra te maken kosten. Het gaat hierbij dan vooral om overplaatsings- en aanpassingskosten. Wij verwachten dat met de totale overplaatsings- en aanpassingskosten circa f.25.000,- tot f.30.000,- gemoeid zal zijn.

Wij adviseren U het orgel door een deskundig orgelmaker te laten overplaatsen waarbij dan tevens het gehele instrument kan worden nagezien. De intonatie zal dan kunnen worden geoptimaliseerd, passend in de nieuwe ruimte.

Wij adviseren U gebruik te maken van onze diensten, waarbij wij de overplaatsing begeleiden, de intonatie volgen en het werk keuren. Wij verrichten deze diensten op basis van een uurvergoeding van f 75,- plus de reis- en verblijfkosten. Wij verwachten circa 15 uur aan deze zaak te verwerken. Indien U gebruik wenst te maken van dit aanbod verzoeken wij U dat schriftelijk kenbaar te maken bij onze commissie.

Bij de keuze van de orgelmakers adviseren wij U om met één der gerenommeerde orgelmakers in contact te treden. Onderstaand vindt U, in alfabetische volgorde, een lijstje van namen van orgelmakers die bewezen hebben met een voldoende continuïteit werk te kunnen leveren dat zowel ambachtelijk als artistiek tot het hoogste behoort dat in ons land wordt vervaardigd.

- de firma Bakker en Timmenga te Leeuwarden
- de firma Blank te Herwijnen
- de firma Flentrop te Zaandam
- de firma de Graaf te Leusden
- de firma Mense Ruiter te Groningen
- de firma Reil te Heerde
- de firma Verschueren te Heythuysen
- de firma Van Vulpen te Utrecht.

Leidschendam, 10 april 1992.

Ir. A.C.M. Luteijn, secretaris.