

Restauratie NED. HERV. KERK te GASSELTE.

Omschrijving Glas- en Verfwerk, betrekking hebbende op het gehele interieur der kerk.

A. GLASWERK

a Vensterglas

- 1 Dubbele ramen in kerkekamer en C.V.-ruimte, te voorzien van dubbeldik vensterglas.
- 2 Twee deuren, te voorzien van dubbeldik vensterglas, afmetingen van elke ruit  $\pm 1.65 \text{ M.} \times -.50 \text{ M.}$

b Gefigureerd glas (volgens monster).

- 1 Deur van C.V.-ruimte naar W.C. te voorzien van gefigureerd glas; afm. der ruit  $\pm 1.65 \text{ M.} \times -.50 \text{ M.}$

c Algemeen

- 1 Alle ruiten goed in de slappe stopverf aandrukken.
- 2 Alle ruiten in de ramen pinnen en met stopverf vastzetten.
- 3 Ruiten in deuren met aanwezige glaslatjes bevestigen.

B. Schilderwerk

a Diversen

- 1 Orgelgalerij met orgelkast ontdoen van eventuele losse verflagen, het geheel afwassen, respectievelijk met verdunde amonia en schoon water.
- 2 Alle ander aanwezig oud schilderwerk, als ramen, trap, enz., als onder 1 omschreven.
- 3 Gehele plafond en kooflijst afsteken, met uitzondering van het gedeelte boven de orgelgalerij (dit wordt opnieuw gestucadoord).

b Kleuren

- 1 Het schilderwerk zal in lichte kleuren uitgevoerd worden; juiste kleuren nader te bepalen.
- 2 Eventueel aanwezig verguldwerk sparen.

c Verfstoffen

Deze moeten zijn van eerste kwaliteit en van een bij de directie gunstig bekend staande fabriek.

d Op hout

- 1 Meniën, twee maal met loodmenie, die delen, die in aanraking komen met metsel- of betonwerk.
- 2 Rest dekkend gronden met grondverf.  
Spijkerigaten e.d. stoppen met stopverf.  
Spaarzaam plamuren.  
Droog afschuren met fijnste schuurpapier.  
Overgronden met verdunde standolieverf, waarna eventueel bijplamuren en schuren.  
Afschilderen in standolieverf, in door de directie nader op te geven kleuren.
- 3 Beuken stofdorpels 2 x blank lakken.

e Op steen

- 1 Plafond in kerk (incl. nieuw gedeelte boven orgelgalerij), kerkekamer en W.C. dekkend te verven met "Flevotine" of een gelijkwaardig product.
- 2 Voor het schilderen van de wanden in kerk en alle andere vertrekken (uitvoering als in punt 1 genoemd) een stelpost op te nemen; de mogelijkheid bestaat n.l., dat alles als wit pleisterwerk wordt uitgevoerd, waardoor gen. post schilderwerk komt te vervallen.

C. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 De volgorde der werkzaamheden geschiedt in overleg met de directie.
- 2 Alles, wat het verfwerk betreft en waarin deze beschrijving niet voorziet, dient in overleg met de directie te geschieden.
- 3 De aannemer moet op verzoek van de directie kleurmonsters opzetten.
- 4 Voor het uitvoeren van enig verguldwerk een stelpost van f 300.- op te nemen.
- 5 Voor het schilderen van de warmelucht-uitblaas- en retourkanalen te rekenen op  $\pm 16 M^2$  schilderwerk, als onder B-v.e.1 omschreven.
- 6 Alle leidingen, voor zover deze in het gezicht komen, schilderen in kleur van wanden, waarop ze gemonteerd zijn.
- 7 Alle verf, die aan de schoten van sloten en op andere ongewenste plaatsen mochten komen, zorgvuldig verwijderen.
- 8 Plafond boven orgelgalerij wordt door stucadoor vernieuwd; kleine herstellingen aan rest van plafond dienen door schilder uitgevoerd te worden.

Aan de Eerw. Gedeputeerde van de Provincie, Drenthe,  
 p/a de heer J. Bulting,  
 Nr. 22,  
 Gasterijkerwerf.

*Handwritten signature*

Bijwoord des O. B. de beschrijvingen voor het schilderen  
 van het interieur van de K. B. Zerk Gasterijkerwerf.

Provinciaal Museum van Drenthe  
 afd. Monumenten  
 Brink  
 Assen.

Assen, 12 juli 1963.

De afgeleverde bestelling van f 2.775,00 is  
 in overleg met de directie van de K. B. Zerk Gasterijkerwerf  
 aan een bestelling van f 2.775,00 is  
 aan een bestelling van f 2.775,00 is  
 aan een bestelling van f 2.775,00 is

Vanwege de directie:

*Handwritten signature*  
 Gasterijkerwerf

*Handwritten signature*  
 Gasterijkerwerf

F. B. Op de beschrijving staat een bestelling van f 2.775,00  
 voor het schilderen van de K. B. Zerk Gasterijkerwerf  
 van het interieur van de K. B. Zerk Gasterijkerwerf

