



Twentsche Kerkorgelbouw

NIEUWBOUW
OMBOUW
REPARATIES
STEMMEN

Levering:
WINDMACHINES

ENSCHEDÉ

H. J. VIERDAG
ROZENSTRAAT 64
Lid Ned. Orgelbouwersbond
Telefoon 5133 b.g.g. 4014
Bank: Ned. Middenstandsbank
(Giro 11163)
Werkplaats: Blekerstraat 18
(achter)

Aan de Orgelcommissie der Ned.Herv.Kerk,
De Weléd.Heer L.Ernè,
Paulus Potterstr. 5 bis,
U T R E C H T.

Betr.; Orgel N.H.Kerk,
Koldeveen.

Enschede, 22 April '59.

Mijne Heren,

Op verzoek van de Kerkvoogdij der Ned.Herv.Kerk te Koldeveen, zend ik U hierbij ingesloten, m'n offerte in zes vout, voor het opbouwen van het oude orgel met gebruikmaking van de nog aanwezige en bijlevering van de nieuw te maken onderdelen.

De prijs incl. arbeidslonen, reis- en transportkosten en die der Omzetbel. bedraagt F. 5650,--
Zegge; VIJF DUIZEND ZES HONDERD VIJFTIG GUIDEN,--

Verblijfkosten, gebruik van electr.licht met levering van lampen en schakelaar voor windmachine komen apart voor rekening Kerkvoogdij.

Hopende U hiermede naar genoegen te hebben ingelicht, verblijf ik in afwachting op Uw antwoord, met de meeste

Hoogachting:

p.s.

Op bijgaande bladen vindt U de beschrijvingen der nieuw te leveren onderdelen met bestaande dispositie en het leveringscontract.

vervolg blad 2.



NIEUWBOUW
OMBOUW
REPARATIES
STEMMEN

Levering:
WINDMACHINES

ENSCHEDA

H. J. VIERDAG

ROZENSTRAAT 64

Lid Ned. Orgelbouwersbond

Telefoon 5133 b.g.g. 4614

Bank: Ned. Middenstandsbank

(Giro 11133)

Werkplaats: Blakerstraat 18
(achter)

Aan de Kerkvoogdij der Ned.Herv.Kerk,

te

KOLDEVEEN.

Enschede, 22 April 1959.

LEVERINGS - CONTRACT.

Ondergetekende, de TWENTSCHE KERKORGELBOUW H.J.Vierdag te Enschede, verplicht zich hierbij in opdracht van de Kerkvoogdij der Ned.Herv. Gemeente te Koldeveen ten behoeve van haar Kerkgebouw te leveren een restauratie aan haar bestaande Kerkorgel, waarvan de dispositie en de materialen zijn omschreven in de terzake uitgebrachte offerte d.d. 22 April 1959, een en ander tegen de prijs van F. 5650,-- Zegge; VIJF DUIZEND ZES HONDERD EN VIJFTIG GULDEN,-- Inclusief Omzetbelasting.

Ink deze prijs zijn niet begrepen de kosten van verwarming, electriciteit voor verlichting en energie, aanleg en/of verandering van elektrische geleidingen ten behoeve van de windmachine en de verlichting, metselwerk, timmerwerk, breekwerk, schilderwerk, hulp bij takel- en hijswerk, versieringen aan de orgelkast en dergelijke kosten, voor verblijf der monteurs in het Kerkgebouw.

In deze prijs zijn wel begrepen de kosten van reizen der orgelmakers, de kosten van vervoer en van verzekering van de onderdelen en de materialen, voor zover niet in de Kerk aanwezig, dus uitsluitend tijdens het transport en hun aanwezigheid in mijn werkplaats. De verzekering tegen brand en molest van de in de Kerk aanwezige onderdelen of materialen is derhalve voor rekening van de Opdrachtgever.

Het instrument wordt gedurende 15 Jaren na oplevering door mij gegarandeerd voor eventuele fouten of gebreken, uitgezonderd die, der bestaande magazijnbalg, het klavier, 7 stuks registers orgelpijpen, de orgelkast en die door omstandigheden buiten mijn toedoen mochten worden veroorzaakt en mits gedurende die periode de onderhouds- en stemwerkzaamheden door mij worden uitgevoerd en de eventuele herstelwerkzaamheden nodig geworden door abnormale atmosferische omstandigheden, lekkages en dergelijke.

Het werk zal worden uitgevoerd onder toezicht der Orgelcommissie der Ned.Herv.Kerk. Ik zal mij onderwerpen aan de aanwijzingen, welke vanwege deze Adviseurs zullen worden gegeven. Daartoe zullen de deskundigen dezer commissie ten allen tijde tijdens de bouw der onderdelen van het orgel in de werkplaats en in de Kerk zich van de vorderingen van een en ander op de hoogte kunnen stellen.

Z.O.Z.

Blad 2. Bestaande DISPOSITIE Orgel Ned.Herv.Kerk Koldeveen.

1. Bourdon	16'	24 stuks vurenhout	32 stuk orgelmetaal.
2. Prestant	8'		56 stuks orgelmetaal.
3. Holpijp	8'	12 stuks vurenhout	44 stuks orgelmetaal.
4. Gamba	8'		44 stuks orgelmetaal.
5. Fluit	4'		56 stuks orgelmetaal.
6. Octaaf	4'		56 stuks orgelmetaal.
7. Octaaf	2'		56 stuks orgelmetaal.
8. Vrije plaats voorheen Trompet 8'.			

Beschrijving van materialen der nieu televeren onderdelen.

De SLEEPLADE;

Het raam wordt gemaakt van massief Slavonisch rechtdradig eikenhout 32 mm.dik en met zwaluwstaart verbindingen gelijmd.

De dammen van rifgezaagd Oregon,deze worden in het raam gegroefd en gelijmd,zodat zij samen één kolom vormen.Elke hoekverbinding in het raam wordt met leer beplakt.

De dammen der cancellen worden van boven en gedeeltelijk van onderen door sponsels ingepast en gelijmd,zodat doorspraak en andere bijgeluiden onmogelijk voor komen.

De slepen worden gemaakt van massonite 4 mm. dik en zo gemonteerd dat bij temperatuur verschillen geen doorspraak kan plaats vinden.

De bestaande pijpsetokken worden weer gemonteerd,zij zijn van massief eikenhout vervaardigd.Evenzo de pijpraeters en rekken voor zover ze nog aanwezig zijn.

De ventielen worden van een zeerlichte houtsoort Redwood gemaakt en beplakt met 3 mm.dik sponsnylon en wit ventielles, zodat zij geruisloos zullen sluiten.

De veren worden gemaakt van 1,8 mm. dik bronsverendraad.

De ventielkastan wordt gemaakt van Slavonisch eikenhout met afneembare belegstukken gesloten.

Alle schroeven zijn koperen rondkoppen met de daarbij behorende platen.

Het welraam wordt gemaakt van Slavonisch eikenhout en ingevoerd met kernlaken,doch de wellen van rifgezaagd Oregon lopend in gevoerde lagere.

De abstracten worden uit Zweedegrenen gezaagd 1 mm. dik.

De registermechaniek wordt gemaakt van rechtdradig Slavonisch eikenhout en direct boven het klavier aan de slepen aangebracht.

De registertrekkers kunnen aan weerszijden doch ook boven het klavier worden aangebracht.

Het nieuwe kanaal wordt van Slavonisch eikenhout vervaardigd en aan de ventielkast gemonteerd.

Het bestaande klavier wordt van aspunt veranderd,dit voor het beter lopen der nieuwe meganick.

vervolg blad 3.

Blad 3. Vervolg beschrijving van materialen der nieuwe onderdelen.

De intonatie van het bestaande pijpwerk zal geschieden in overeenstemming der accoustiek van het Kerkgebouw.

De nieuwe windmachine merk „Meidinger Zwitserland” voltage 220 volt met aanzet condensator 2850 omw. per min., zal samen met een nieuw windregelapparaat gemonteerd worden in een zwaar geïsoleerde moterkist staande op veren.

De betaling zal als volgt geschieden;

1/3 der aaneemson t.w. F. 1883, -- bij het verstrakken der opdracht, ter reservering van de benodigde materialen, welke hiernede het eigendom van de Opdrachtgever worden.

1/3 der aaneemson t.w. F. 1883, -- bij aankomst van de onderdelen in de Kerk.

1/3 der aaneemson t.w. F. 1884, -- bij oplevering en na goedkeuring door de Orgelcommissie der Ned. Herv. Kerk te Amsterdam.

Ten aanzien van de betalingen wordt bepaald dat deze zullen geschieden op de tijdstippen als aangegeven in dit contract, waarbij van toepassing is de huidige goudwaarde der Nederlandse Gulden.

Ik behoud mij het recht voor eventuele van Overheidwege goedgekeurde loonsverhogingen alsmede stijgingen van Overheidsheffingen door te berekenen.

Onvoorzien omstandigheden voorbehouden zal het orgel ongeveer drie maanden na bevestiging dezer worden opgeleverd.

Aldus in triplo opgemaakt te Enschede, 23 April 1959.

De Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk te Koldeveen.

TWENTSCHE KERKORGELBOUW
H.J. Vierdag.

De Orgelcommissie der Ned. Herv. Kerk te Amsterdam.

Bona fide hand de aarwillende
voorwaarden