



Weled. Gestreng Heer Mr. S. C. de Waard,
 Secr. Orgelcommissie der Ned. Herv. Kerk,
 Laan Copes van Cattenburch 69,
Den Haag.

30/6/62

Betreft Uw brief 0952.0.0.E/Eds, over het orgel te Meppel.

Mijne Heren,

Aangaande punt a. : loonstijging voor opbouw van het Hoofdwerk.
 Voor ditzelfde punt heb ik 25/5/62 onder b. opgegeven dat de totale kosten van opbouw van het Hoofdwerk f 1600,-- hoger zouden worden. (met de gereserveerde f 2000,-- dus totaal f 3600,--.)

In 1956 is voor deze opbouw f 2000,-- gereserveerd. Sindsdien zijn de lonen in onze werkplaats met bijna 70% gestegen. Hiervan heb ik over f 2000,-- 60% berekend, namelijk f 1200,--.

Verder zijn + 1956 de kappen van de Hoofdwerkkast naar de kerk vervoerd. Daar zijn ze door handelingen van derden beschadigd. Ook heeft het orgel tijdens het verblijf in het papierpakhuis niet zo droog gestaan als wel gewenst was, terwijl ook door het herhaalde transporteren, en nu door het reeds sinds Januari open en bloot in de kerk liggen der onderdelen, deze er niet schoner op geworden zijn.

Voor het nu extra te verrichten herstelwerk en schoonmaak werk heb ik f 400,- gerekend, in de hoop dat dit niet te weinig zal blijken.

De reservering van f 2000,-- was gebaseerd op opbouw van het Hoofdwerk op de oude plaats en in de oude omstandigheden. Op dezelfde wijze is, omdat van hetzelfde bedrag uitgegaan is, de verhoging der kosten berekend.

(Opbouw onder gewijzigde omstandigheden kan tot f 1000,-- hogere kosten voor het intoneren van het Hoofdwerk aanleiding geven, zie mijn brieven van 25/5/62).

Aangaande punt b. : plaatsing van het Rugwerk. Als anderen de plaats er voor klaar maken kost het speelklaar opstellen van dit werk zoals 25/5/62 reeds opgegeven is, f 1450,--.

Aangaande punt c. : uitvoerige offerte voor een nieuwe windvoorziening. Ik weet eigenlijk niet wat ik daar meer van zeggen moet dan ik reeds heb geschreven. Hoe die windvoorziening precies gemaakt en aangelegd zal moeten worden, weet ik nog niet. Als de kasten opgesteld zijn, de mechanieken en de registraturen aangelegd zijn, dan zal het juist de puzzle worden waar en hoe nu die windvoorziening in de dan nog resterende kleine ruimte ondergebracht zal kunnen worden.

ERS

Als het eenvoudig geweest was om de onderdelen daarvan boven op de vloer aan te leggen, hadden we ze zeker niet onder de vloer aangebracht, zoals ook reeds meester James dat had gedaan.

Ik heb er wel een idee over in mijn hoofd, maar of het zo kan of anders moet zal moeten blijken. Tot mijn spijt kan ik U dan ook niet aan een betrouwbare tekening daarvan helpen.

Wel kan ik U vertellen hoe mijn begroting er uit ziet:

| | |
|---|-----------------|
| Nieuwe windmachine, compleet met bekisting, op stelling gemonteerd achter de Hoofdwerkkast, | f 850,-- |
| Nieuwe reguleur voor het Rugwerk, met een nieuwe schokbalg | " 650,-- |
| Aanleg van nieuwe kanalen naar Hw., Bw., en Rw., met aanleg van oude Rw. reguleur, (nu voor het Hw.) en montage van de Rugwerk tremulant met schokbalg afsluiter, | " 540,-- |
| Materiaal totaal, | " 120,-- |
| Ontwerp en tekenwerk, | " 240,-- |
| Totaal | <u>f2400,--</u> |

Hoogachtend,

Wg. Menno Pruis