

Offerte voor restauratie en plaatsing van het Flaes-orgel, afkomstig uit de Chr. Geref. kerk aan de Lauriergracht te Amsterdam, in de Chr. Geref. kerk te Meppel.

1. De hieronder omschreven voorstellen gaan uit van ongewijzigde plaatsing van het orgelbinnenwerk, en het maken van een nieuwe kas met front.

2. Windladen.

a. De aanwezige sleepafdichtingen vervangen door nieuwe, gemaakt van geweven viltringen (Hw en Bw).

b. De dispositie blijft op 1 stem na (Scherp Bw) ongewijzigd:

Hoofdwerk.

- 1. Prestant 8'
- 2. Mixtuur 4st
- 3. Fluit 4'
- 4. Roerfluit 8'
- 5. Octaaf 4'
- 6. Gamba 8'
- 7. Quint 3'
- 8. Terts 1 3/5'
- 9. Octaaf 2'
- 10. Trompet 8' op kantsleep.

Nevenwerk.

- 11. Quintadena 8'
- 12. Holpijp 8'
- 13. Gemshoorn 2'
- 14. Roerfluit 4'
- 15. vacant (kantsleep)

Pedaal.

- 16. Nachthoorn 4'
- 17. Bourdon 16'
- 18. Octaaf 8'
- 19. Fagot 16'

Frontpijpen voor Prestant 8':

- Voorstel 2: C - B zink, c⁰ - gis¹ front, a¹ - f³ lade.
- Voorstel 3: C - E zink, F - gis¹ front, a¹ - f³ lade.
- Voorstel 4: C - E zink, F - gis¹ front, a¹ - f³ lade.

c. Gebreken aan de aanwezige roosters herstellen.

d. Nieuwe loden conducten maken voor 21 c.q. 28 sprekende frontpijpen, C - B van Prestant 8', Roerfluit 8' en Holpijp 8'.

e. De laden van I en II als Hoofdwerk en Nevenwerk achter elkaar leggen met een stemgang ertussen. Het Nevenwerk komt vooraan. De pedaallade wordt tegen de linker zijwand van de kas geplaatst, de slopen haaks op het front (zelfde situatie als in Amsterdam).

3. a. De aanwezige zakmagazijnbalgen weer toepassen, inclusief regelaars. De windmachine met dubbelwandige dempkist en machinebalg idem. Plaatsing der balgen onder de laden.

b. Windkanalen ten dele van hout en ten dele van westaflex. De aanwezige tremulanten weer toepassen.

4. De aanwezige speelmechanieken weer toepassen en ten dele vernieuwen:
 - a. De aanwezige 2 manuaalwelborden en pedaalwelbord voorzien van nieuwe eiken welhouders,
4 nieuwe manuaalwinkelmaken, met eiken winkels,
1 nieuwe pedaalwinkelmaken, idem.
 - b. Alle abstracten van grenen, met nieuwe abstractdraden.
 - c. Het aanwezige pedaalkoppelwelbord van nieuwe eiken welhouders voorzien.
 - d. De aanwezige speeltafelkoppelconstructies handhaven:
II - I, I - Ped., II - Ped.
 - e. De aanwezige manuaalklavieren en registerknoppen weer toepassen.
Nieuwe registerplaatjes maken.
 - f. Het aanwezige pedaalklavier weer toepassen.
 - g. De aanwezige orgelbank idem, of een nieuwe maken, te leveren door de orgelcommissie naar tekening van Mense Ruiter B.V.

5. a. Een nieuwe orgelkas maken, volgens tekening d.d. 21 - 1 - 1987 (voorstel 2) of volgens tekening d.d. 19 - 2 - 1987 (voorstel 3 en 4).
 - b. Front: stijlen en lijsten van massief europees eiken, panelen gefineerd.
 - c. Zijwanden: idem.
 - d. Achterwand van grenen.
 - e. Balustrade met onderlijst eveneens van eiken, panelen gefineerd.
 - f. Snijwerk maken van perenhout.
 - g. Het eikenhout der kas en balustrade afwerken met blanke was.
 - h. Snijwerk schilderen en ten dele vergulden.
Door de orgelcommissie te leveren: 5 c, d, e en g.

6. a. Het metalen pijpwerk fatsoeneren, beschadigingen aan voeten en bovenranden herstellen.
 - b. Openeden der Quintadena op oorspronkelijke maat brengen.
 - c. Houten pijpen ongewijzigd herplaatsen.
 - d. Scherp 3st. Bw. vervalt.
 - e. Stemming en toonhoogte blijven ongewijzigd.
 - f. De labia der frontpijpen worden belegd met bladgoud.

7. a. De uitvoering van het werk kan plaatsvinden van augustus 1987 t/m februari 1988.
 - b. De aanneemsom van dit werk is f. 108.300,—

BTW 20 %	"	21.660,—

Totaal	f.	129.960,—

 - c. Het maken van een front met ronde torens, volgens voorstel 3, kost f. 2.200,— excl. BTW extra.
 - d. Idem volgens voorstel 4, f. 8.200,— excl. BTW extra.
 - e. De zijwanden en achterwand der orgelkas kunnen wij voor U maken voor f. 8.500,— excl. BTW.
 - f. Een bijpassende balustrade voor f. 5.500,— excl. BTW.

Zuidwolde, 21 februari 1987.