

Orgelcomm. der Chr. Geref. kerk,
p/a Merelstraat 33,
7944 AG MEPPEL.

8 april 1987.

Mijne heren,

Bijgaand ontvangt U het contract met aangehechte werkomschrijving
in 2-voud, inzake de plaatsing van het Flaes/Knipscheer orgel in
Uw kerk.

Tevens is de rekening voor de 1e termijn toegevoegd.

Inmiddels verblijft,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

*Bijlagen contr. 2 voud
1 extra offerte copie*

J. Holthuis.

Meppel, Chr. Geref. kerk.

Werkomschrijving inzake herstel en plaatsing in voornoemde kerk van het
Flacc/Knipscheer orgel uit de Chr. Geref. kerk in Amsterdam C.

A. Dispositie (in volgorde op de lade):

<u>Hoofdwerk:</u>		
1. Prestant	8'	ongewijzigd
2. Mixtuur	4 st	"
3. Fluit	4'	"
4. Roerfluit	8'	"
5. Octaaf	4'ij	"
6. Gamba	8'	"
7. Quint	3'	"
8. Terts	1 3/5'	"
9. Octaaf	2'	"
10. Trompet	8'	"
<u>Bovenwerk:</u>		
11. Quintadena	8'	"
12. Holpijp	8'	"
13. Gemshoorn	2'	"
14. Roerfluit	4'	"
15. Vacant		(voorm. Scherp 3 st.)
<u>Pedaal:</u>		
16. Bourdon	16'	ongewijzigd
17. Octaaf	8'	"
18. Fluit	4'	"
19. Fagot	16'	"

Nevenregisters: Manuaalkoppel II - I
 Pedaalkoppel I - P
 II - P

2 Tremulanten.

B. Pijpwerk.

1. Metalen binnenpijpwerk fatsoeneren. Beschadigingen aan voeten en bovenranden herstellen.
2. Opneden der Quintadena op oorspronkelijke maat brengen.
3. Houten pijpen voor Bourdon 16', Roerfluit 8', Holpijp 8' en Fluit 4' ongewijzigd herstellen en herplaatsen.
4. Scherp 3 st. Bovenwerk niet herplaatsen. Dit pijpwerk blijft eigendom van de orgelcommissie.
5. Zinken frontpijpen herstellen en ongewijzigd herplaatsen.
6. De huidige toonhoogte blijft gehandhaafd.

C. Windladen.

1. De aanwezige sleepafdichtingen voor Hoofdwerk en Bovenwerk verwijderen en vervangen door nieuwe, gemaakt van gewezen viltringen. Pedaallade ongewijzigd i.v.m. de aanwezige kunststofslepen. Pijpstokken opnieuw afstellen op goede sleepgang.
2. Roosters goed bevestigen. Scheefgezakte stempels vernieuwen.

3. Nieuwe loden conducten maken naar de frontpijpen en naar de van de laden afgevoerde binnenpijpen.
4. Ladejukken nieuw maken (grenen).
De windladen voor manuaal I en II als Hoofdwerk en Bovenwerk boven elkaar leggen; de Pedaallade achterin de kas, van de manuaalladen gescheiden door een stengang.

D. Windvoorsiening.

1. De aanwezige zakmagazijnbalgen weer toepassen, inclusief de regelaars.
De windmachine met dubbelwandige dempkist en de machinebalg idem. Plaatsing der balgen op korte afstand van de laden.
2. Windkanalen ten dele vernieuwen van grenenhout.
3. De aanwezige tremulanten weer toepassen.

E. Speelmechanieken.

Gedeeltelijk vernieuwen en aanpassen aan de gewijzigde opstelling te Moppel. Nieuw te maken delen:

1. Voor Hoofdwerk en Bovenwerk nieuwe welramen met wellen, geheel van eiken, de gebogen welarmen van messing;
2 Manuaalwinkelmasten met winkels van eiken;
1 Wippenbalk (mahonie/eiken) voor het Hoofdwerk;
1 Pedaalwedelbord, 1 pedaalwinkelmast en 1 pedaalwelraam, alles van eiken.
Alle abstrakten van grenen, met messing abstraktdraden.
2. De aanwezige speeltafelmechanieken weer toepassen:
pedaalkoppelmastbord, 3 koppels, met traktuur.
3. De aanwezige manuaalklavieren weer toepassen.
4. Het aanwezige pedaalklavier weer toepassen.
5. De orgelbank idem.

F. Registermechaniek.

1. De registertrekkers voor Hoofdwerk en Bovenwerk in twee horizontale rijen boven de lessenaar aanbrengen.
Trekkers, hefbomen en schakels van eiken maken.
2. De trekkers voor Pedaal en Nevenregisters links en rechts naast de lessenaar aanbrengen.
De registermechaniek voor het Pedaal met wellen uitvoeren; alles van eiken, behoudens de welarmen (ijzer).
3. De aanwezige registerknoppen weer toepassen.
Nieuwe registerplaatjes maken.

G. Orgelkas.

1. Het aanwezige orgelfront weer toepassen.
Plaatsing vooraan op de orgelgalerij.
De frontonderlijst ter hoogte van de galerijvloer aanbrengen, volgens de offertetekening d.d. 16 december 1986.
2. Zijwanden nieuw maken van grenenhout. Een nieuwe achterwand idem.
3. Ter weerszijden van het orgelfront een aansluitende balustrade maken, rustend op een onderlijst.
De profilering van de onderlijst gelijkmaken aan de aanwezige frontonderlijst.
4. De bekroning van de middentoren als volgt wijzigen:

Het voetstuk van de lyra wijzigen en inkorten. T.p.v. dit voetstuk een aanvulling maken met snijwerk, volgens nadere detaillering, echter zodanig, dat het pijpwerk van het bovenwerk wat meer aan het oog wordt onttrokken.

De beeldjes op de zijtorens weer toepassen.

5. Kas en snijwerk opnieuw schilderen en vergulden
Uitvoering van dit schilder- en verguldwerk in overleg met Mense Ruiters B.V.

- G. 3. Een aansluitende balustrade met onderlijst kan in het uiterste geval voorlopig achterwege worden gelaten.

De aanneemsom van bovenomschreven werkzaamheden is f. 105.000,— excl. BTW.

BTW 20 % " 21.000,—

f. 126.000,— incl. BTW.

In deze aanneemsom zijn begrepen:

- a. Stelpost orgelfront f. 2.000,— (minder werk);
b. Stelpost transport werkplaats - kerk f. 2.000,— (minderwerk);
c. Reiskosten en reizen tijdens montage en intonatie van het orgel in de kerk.

Niet in de aanneemsom begrepen zijn:

G. 2, 3 en 5, en H. 1 t/m 4 (hierna te noemen);

Stelpost voor het afvoeren van boven het front uitstekende binnenpijpen f. 1.500,— (meerwerk);

Logieskosten (op basis van volpension) gedurende de montage en intonatie van het orgel in de kerk. Tijdsduur volgens planning 6 a 7 weken voor 2 man.

De Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland zijn van toepassing.

De navolgende afspraken zijn aan deze voorwaarden toegevoegd:

Artikel 5 c: De materialen, het gehele huidige orgel betreffende, zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever.

Materialen, welke door de orgelbouwer nieuw worden toegevoegd, worden eigendom van de opdrachtgever na betaling van de 4e termijn.

Artikel 9 a: De garantie is van toepassing op de door de orgelbouwer nieuw vervaardigde onderdelen:

C 1, C 3, C 4;

D 2;

E 1;

F 1 t/m 3;

G 4.

De hierboven vermelde werkzaamheden zijn noodzakelijk ter verkrijging van een instrument dat technisch in goede staat is, uiterlijk in goede orde, en qua klank zo goed mogelijk aan de ruimte is aangepast.

Op enkele onderdelen zijn verdergaande verbeteringen o.q. wijzigingen wenselijk;

H. 1. Invulling van de lege plaats op de kantaleep van het bovenwerk met

- bijv. Quintfluit 3';
2. Wijziging en herintonatie van Fagot 16', ter verbetering van de grondtoonontwikkeling.
Nieuwe bekers maken (hout of metaal) en nieuwe kelen en tongen (met loodbeleg en belering).
 3. Een nieuwe frontprestant maken, ter vervanging van de huidige zinken frontpijpen.
70 % tin; de labia belegd met bladgoud.
 4. Het huidige systeem met ~~h~~debalgen vervangen door een ander systeem, bestaande uit één grote spaanbalg; enerzijds via de windmachine en machinebalg gevoed, anderzijds met houten kanalen aan de laden aangesloten.
Een nieuwe opslaande Tremulant toevoegen, geplaatst op het bovenwerk kanaal.

Zuidwolde, 8 april 1987.