

An die
Alte Reformierte Kirche

Meppel / Holland

GW/pd 10. Mai 1978

Sehr geehrter Hochw. Herr Pfarrer,

nach dem Besuch und Gutachten von unserem Herrn Walcker haben wir den beiliegenden Kostenvoranschlag erstellt.


Die Orgel bleibt in ihrer Klangsubstanz grundsätzlich erhalten, wohingegen das Windladensystem auf Schleifwindladen umgestellt wird. Dies erfordert einen neuen stärkeren Gleichrichter. Der Ventilator könnte zur Not alt belassen werden. Es würde sich hierbei um eine Einsparung von DM 1.200,-- handeln. Wir würden dies jedoch nicht empfehlen.

Wie Sie weiter aus dem Kostenvoranschlag und den Lieferungsbedingungen ersehen, sind wir bereit zu einem Festpreis abzuschließen, falls der Auftrag in den nächsten 4 Monaten bei uns eingeht.

Wir sind sehr daran interessiert diese Orgel wieder in einen optimalen Zustand bringen zu dürfen und würden uns über eine baldige Nachricht von Ihnen sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

E.F. WALCKER & CIE.


Beilage

Kostenvoranschlag

Lieferungsbedingungen Adg 1040 c

GW/pd 10. Mai 1978

K o s t e n v o r a n s c h l a g

Über Generalrenovierung der Orgel in der
 Alte Reformierte Kirche
 Meppel / Holland

Die Orgel wurde im Jahre 1937 von unserer Firma unter
 Opus Nr. 2569 gebaut und besitzt folgende Disposition:

I. Manual C-g''' = 56 Töne

| | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Prestant 16' | 56 Pfeifen |
| 2. Prestant 8' | 56 Pfeifen |
| 3. Dubbelflöte 8' | 56 Pfeifen |
| 4. Gamba 8' | 56 Pfeifen |
| 5. Gemshorn 8' | 56 Pfeifen |
| 6. Prinzipal 4' | 56 Pfeifen |
| 7. Open Fluit 4' | 56 Pfeifen |
| 8. Quinte 2 2/3' | 56 Pfeifen |
| 9. Octaaf 2' | 56 Pfeifen |
| 10. Cornet Silb. 3-5fach | 234 Pfeifen |
| 11. Mixtur Silb. 5-fach | 280 Pfeifen |
| 12. Trompete 8' | 56 Pfeifen |
| 13. Basson 16' | 56 Pfeifen |

II. Manual C-g''' = 56 Töne

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 14. Nachthorn 4' | 56 Pfeifen |
| 15. Hornprinzipal 8' | 56 Pfeifen |
| 16. Flute harm. 8' | 56 Pfeifen |
| 17. Baarpyp 8' | 56 Pfeifen |
| 18. Eoline 8' | 56 Pfeifen |
| 19. Celeste 8' ab c ⁰ | 44 Pfeifen |
| 20. Speelfluit 4' | 56 Pfeifen |
| 21. Gemshorn 4' | 56 Pfeifen |
| 22. Flautino 2' | 56 Pfeifen |
| 23. Sesquialter 2-fach | 112 Pfeifen |
| 24. Cymbel Silb. 3-4fach | 212 Pfeifen |
| 25. Schalmei 8' | 56 Pfeifen |
| 26. Vox humana 8' | 56 Pfeifen |

Pedal C-f' = 30 Töne

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 27. Contrabaß 16' ✓ | Transmission von 1 |
| 28. Open Subbaß 16' ^ | 30 Pfeifen |
| 29. Harmonikabaß 16' | 30 Pfeifen |

2. Seite Kostenvoranschlag für die Alte Reformierte Kirche
in Meppel / Holland, - vom 10. Mai 1978

Fortsetzung Pedal

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 30. Gedecktbaß 8' | 30 Pfeifen <i>Tru.</i> ? |
| 31. Octaavbaß 8' | Transmission von 2 |
| 32. Violonbaß 8' | Transmission von 4 |
| 33. Choralbaß 4' | Transmission von 6 |
| 34. Klein Mixtur | Transmission von 11 |
| 35. Posaune 16' C-H | 12 Pfeifen |
| | Rest Transmission von 12 |

Die Orgel besitzt elektrische Kegelladen mit Kegellmembranen, Stromversorgung 14 V.

Ausführung der Arbeiten

I. Abbau und Verpackung

Der Spieltisch, die Stöcke, sowie die Frontladen werden sorgfältig in von uns bereitgestelltes Verpackungsmaterial und Kisten verpackt.

Die Pfeifen werden in der Kirche sorgfältig eingelagert.

Die Windladengestelle werden ebenfalls später wieder verwendet und bleiben in Meppel.

II. Es werden neue elektrische Schleifwindladen für die gesamte Orgel in der Werkstatt hergestellt. Die alten Stöcke werden abgerichtet, auf Dichtigkeit untersucht und ausgebessert.

Die Windladen werden in der Werkstatt genauestens auf Winddichtigkeit überprüft.

Die Disposition der Orgel bleibt unverändert.

III. Es wird ein neuer geräuscharmer Ventilator geliefert, der in einem schalldämmenden Kasten eingebaut wird. Verschiedene Teile zur Windverführung, wie Kanäle und Kondukten werden, falls notwendig, neu angefertigt und eingebaut.

IV. Spieltisch

Das vorhandene Spieltischgehäuse wird generalrestauriert.

3. Seite Kostenvoranschlag für die Alte Reformierte Kirche
in Meppel / Holland, - vom 10. Mai 1978

Die Manual- und Pedalklavaturen, sowie die gesamte Inneneinrichtung und elektrische Steuerung wird neu eingebaut. Der Spieltisch erhält zwei freie Kombinationen und falls erwünscht Zungen-einzelabsteller und ein oder zwei feste Kombinationen.

Der Spieltisch kommt wieder an diese Seite, wo er vorher gestanden hat, um so dem Spieler einen günstigeren Klangeindruck der Orgel zu gewähren.

- V. Der Schwellkasten, die Schwellbetätigung, sowie die Schwelljalousien werden neu angefertigt.
- VI. Transport der gesamten Teile in die Reformierte Kirche nach Meppel

Montage der kompletten Orgel.
Künstlerisch hochwertige Intonation und Stimmung der Orgel.
Die Orgel wird spielfertig übergeben.

Gesamtkosten

DM 95.750,--

Lieber Herr,

In diesem Preis sind Umsatz oder Zollkosten nicht enthalten.

Es gelten unsere Lieferungsbedingungen 1040 c.

Wir sind bereit zu einem Festpreis abzuschließen, wenn der Auftrag in den nächsten 4 Monaten bei uns eingeht.

Lieferzeit: ca. 5 Monate (Januar 1979 bis Mai 1979)

E.F. WALCKER & CIE.

[Handwritten signature]