

ORGELBOUW



ERNST LEEFLANG B.V.

TELEFOON
055-217582 & 254130
POSTGIRO 90 46 20
BANKIER AMRO BANK N.V.
REK. NR. 43.70.49.604

LANGEWEG 16 · APELDOORN
(HOLLAND)

DIREKTIE: ERNST LEEFLANG & JAN KEIJZER

Orgelcomm. van de Geref.Kerk te Meppel
p.a.Weled.Heer A.J.v.d.Wedden, secr.
Emmastraat 28
7941 HR MEPPEL

Betreft:
Nieuwbouw orgel Groenmarktkerk.

Apeldoorn, 6 februari 1980

Mijne Heren,

In aansluiting op Uw schrijven van 22 januari j.l. en het bezoek van onze Heer Keijzer op 25 januari d.a.v. ontvangt U hieronder de gevraagde vrijblijvende offerte voor bouw en levering van een nieuw orgel voor de Oude Geref.Kerk aan de Groenmarkt te Meppel.

Volgens het onderhoud met de H.H. Meijer, voorzitter van de Commissie van Beheer en v.d.Wedden, secretaris van de Orgelcommissie, betreft dit 2 mogelijkheden:

- A Een orgel op de begane grond, voor in de kerk in het liturgisch centrum.
- B Een groter instrument op het balkon, achter in de kerk, op de hoogte van de speeltafel van het bestaande orgel.

Voor A stellen wij een dispositie voor met een massief eiken orgelkast, zoals wij voor de St.Janskerk te Gouda hebben gebouwd. De dispositie daarvan is:

<u>HOOFDWERK C-g³</u>	<u>BORSTWERK</u>	<u>PEDAAL C-f</u>	
Prestant 8 vt.	Holplijp 8 vt.	Subbas 16 vt.	
Octaaf 4 "	Blokfluit 4 "	Trompet 8 "	
Mixtuur V-VI sterk	Prestant 2 "	Prestant 8 "	} transmissie H.W.
Roerfluit 8 vt.	Quint 2 $\frac{2}{3}$ "	Octaaf 4 "	
Fluit 4 "	Terts 1 $\frac{3}{5}$ "		
Woudfluit 2 "	Octaaf 1 "		
	Regaal 8 "		
	Tremulant		

KOPPELINGEN

Hoofdwerk op Pedaal
Borstwerk op Pedaal
Borstwerk op Hoofdwerk

6 februari 1980

Orgelcom. van de Geref.Kerk te MUFFEL.

Voor B denken wij aan een uitvoering zoals wij voor de Hervormde Kerk te Goltgensplaat bouwden, met dien verstande, dat het 2e werk een Bovenwerk wordt, dus geen Rugwerk. Dispositie:

<u>HOOFDWERK 8 st. C-g³</u>	<u>BOVENWERK 8 st. C-g³</u>	<u>PEDAAL (5 st. en 1 tr.) C-f'</u>
Prestant 8 vt.	Holpijp 8 vt.	Subbas 16 vt.
Roerfluit 8 "	Prestant 4 "	Prestant 8 " (tr.H.W.)
Octaaf 4 "	Roerfluit 4 "	Gedekt 8 "
Fluit 4 "	Quint 2 2/3 "	Octaaf 4 "
Quint 2 2/3 "	Octaaf 2 "	Mixtuur IV sterk
Woudfluit 2 "	Terts 1 3/5 "	Bazuin 16 vt.
Mixtuur V-VI sterk	Schorp III sterk	
Trompet 8 vt.	Dulciaan 8 vt.	
	Tremulant	

KOPPELS:

Mammaalkoppel
Hoofdwerk op Pedaal
Bovenwerk op Pedaal

De prijs voor A bedraagt heden, op basis van materiaal- en loonkosten, sociale en fiscale lasten zoals deze nu gelden:

uitvoering geheel als koororgel St.Janskerk,Gouda, maar zonder frontversiering (zie bijgesloten fotokaart)

	<u>18% BTW</u>	<u>Totaal</u>
F. 173.280,--	F. 31.190,40	F. 204.470,40

Een eenvoudige versiering in de trant van het orgel van de Geref.Johanneskerk te Gorinchem kost bovendien:

(zie bijgesloten fotokaart)	F. 5.000,--	F. 900,--	F. 5.900,--
-----------------------------	-------------	-----------	-------------

De prijs voor B is, eveneens op basis van materiaal- en loonkosten, sociale en fiscale lasten op heden:

F. 226.980,--	F. 40.856,40	F. 267.836,40
---------------	--------------	---------------

Hierbij is inbegrepen de prijs van een eenvoudige versiering als van het front van het orgel in de Johanneskerk te Gorinchem.

MEERPRIJS VOOR B.

Indien op het Hoofdwerk een Cornet V sterk vanaf c' wordt geplaatst:

F. 6.525,42	F. 1.174,58	F. 7.700,--
-------------	-------------	-------------

Indien op het Bovenwerk een Baarpijp 8 vt., waarvan het Groot octaaf is gecombineerd met Holpijp 8 vt. wordt geplaatst:

F. 6.330,--	F. 1.159,40	F. 7.469,40
-------------	-------------	-------------



6 februari 1980

Orgelcomm. van de Geref.Kerk te MEPEL.

Levertijd bedraagt nu nog 2½ maanden na opdracht.

Een materiaalomschrijving alsmede een copie-contract betreffende de leveringsvoorwaarden gaat hierbij.

Met deze gegevens hopen wij U van dienst te kunnen zijn. Een nadere informatie willen wij U graag, op Uw verzoek, vrijblijvend verstrekken.

Als informatie-adressen noemen wij U:

GOUDA - de Heer L.J.Bax, Burg.Martenssingel 139. Telef.01820 - 14124

OOLTGENSPLAAT - C.van Dam, P.Biggestraat 21. Telef. 01873 - 1682

Uw opdracht zien wij met belangstelling tegemoet. Aan de uitvoering daarvan zal de grootste zorg worden besteed en met Uw speciale verlangens zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoogachtend,

ORGELBOUW ERNST LEEPLANG B.V.

telefoonnr. gewijzigd
055-217582/254130



ERNST LEEFLANG

TELEFOON
~~(05760) 17582~~
21058
POSTGIRO
90 46 20
BANKIER
AMRO BANK N.V.

LANGEWEG 18 · APELDOORN
(HOLLAND)

DIREKTIE: ERNST LEEFLANG & JAN KEIJZER

Omschrijving van de uitvoering van mechanische sleepladenorgels.

PIJPWERK:

Prestantstemmen inkl. de octaafregisters en mixturen van 80% tin; fluitstemmen van 30% orgelmetaal. Houten pijpen van fijn uitgezocht Zuidduits eiken.

SLEEPLADEN:



Zuidduits fijn eiken met pijpstukken en -roosters van le soort mahonie. Ze worden voorzien van een moderne, trekvrije sleepconstructie, welke bestand is tegen verwarmings- en ongunstige klimatologische invloeden.

WINDVOORZIENING:

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciale, geruisarme Zwitserse Meidinger orgelventilator, eiken reguleurbalgen en windkanalen.

MECHANIEK:

De speelmechanieken worden in vrijzwevende constructie uitgevoerd, waarmede de toetsgang automatisch wordt gecorrigeerd en een prettige speelaard is verzekerd.

De klavieren worden  belegd met dik,  ebbenhout.

Voor de registermechaniek worden walsen toegepast van gelakt, roestvrij staal. Het pedaal, de orgelbank en het stellingwerk worden van le soort Zuidduits eiken.

ORGELKAST:

Eveneens van fijn Zuidduits eiken met een smaakvolle versiering in de open ruimten boven de frontpijpen.