

# Gebr. van Vulpen - ORGELMAKERS

Werkplaats en kantoor: Ambachtstraat 1 - Utrecht - Tel. (030) 13358

Ann de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente

te

P E I Z E - (Dr.)

Woonhuis A. van Vulpen:  
Eykmanslaan 231, telefoon 7126 95

Woonhuis R. van Vulpen:  
Eykmanslaan 213, telefoon 7103 76

Banken:  
Crediet- en Effectenbank, Utrecht  
Nederl. Middenstandsbank, Utrecht

UTRECHT. 19 april 1967.

Mijne Eeren,

Hiermede hebben wij de eer U een vrijblijvende offerte te doen toekomen voor het restaureren van Uw kerkorgel.

De werkzaamheden aan Uw instrument zullen het volgende omvatten:

De onderdelen en het pijpwerk naar onze werkplaats in Utrecht vervoeren.

## Windladen

Deze geheel demonteren, repareren en restaureren met sponsels, de cancelscheiden bij de verbindingen beleren, ventielen opnieuw beleren en aan de achterszijde vastzetten, nieuwe geleidstiften monteren, nieuwe fosforbronsen ventielveren monteren, pulpeten naar oud model aanbrengen, aan één zijde verende systeemringen monteren, de stokken, pijpenroosters, dammen en slepen waar nodig herstellen, de voorslagen winddicht maken, de voorslagsluitingen herstellen, de windladen remonteren, de oude stokschroeven, waar nodig, door nieuwe vervangen.

## Mechaniken en Klavieren

De klavieren demonteren, de geleidstiften door nieuwe vervangen, de toetsen opnieuw bevilten, het ivoor bleken, bakstukken met inlegwerk herstellen, de klavieren remonteren. Het pedaalklavier geheel restaureren.

De speelmechanieken revideren o.a. alle delen schoonmaken en herstellen, de winkelhaken handhaven en van dikkere assen voorzien, de oude abstracten zoveel mogelijk handhaven en van nieuwe draden voorzien, de wellenborden herstellen en waar nodig opklampen, de draaipunten invoeren, koppelmechaniek restaureren, indien de metalen welarmen niet gehandhaafd kunnen worden deze vervangen door houten welarmen, indien blijkt dat geen pedaalkoppeling aanwenig is geweest wordt deze ook niet aangebracht, de registermechanieken herstellen en de draaipunten met celoron invoeren, verschillende registerknoppen door nieuwe, volgens het oude model, vervangen, zo nodig nieuwe registerplaatjes met handgeschilderde letters aanbrengen.



Windwerk

De aanwezige balg en schepbalgen schoonmaken en repareren (niet het demonteren en geheel opnieuw beleren) en op de orgelgalerij plaatsen, de windmachine handhaven en in een nieuwe geluiddempende kist met toebehoren plaatsen, de windkanalen zo veel mogelijk gebruiken en herstellen, een nieuwe drosselklep aanbrengen, de afsluiters herstellen, de pompinstallatie handhaven, indien daarvoor ruimte aanwezig is.

Pijpwerk

Beschadigde pijpen herstellen o.a. uitdeuken, schoonmaken, ingescheurde stemranden solderen. De kernen van de pijpen worden niet gewijzigd. Het pijpwerk volgens de oorspronkelijke hierna genoemde dispositie plaatsen. Waar nodig nieuwe loden conducten aanbrengen. Frontpijpen opnieuw met tinfoolie beplakken, alsmede nieuw bladgoud op de labia er van. De stemlappen herstellen.

Hoofdwerk

Prestant	8'	de houten pijpen C - Fis verwijderen, de pijpstokken doorboren op Holpijp 8'
Holpijp	8'	
Octaaf	4'	herstellen uit de tot Fluit 4' omgewerkte pijpen
Quint	3'	geheel of gedeeltelijk nieuw (Fluit 2' waarschijnlijk opgesneden van Quint 3'-pijpen, in nader overleg bezien)
Octaaf	2"	
Sexquialter	2-3st.	(doorlopend) herstellen uit de tot Mixtuur omgewerkte pijpen, deels met nieuwe aanvullen.
Mixtuur	4-6st.	geheel nieuw
Dulciaan	8'	nieuwe huisjes en kopjes van eikehout (kelen en tongen in nader overleg bezien)

Rugwerk

Prestant	4'	
Quintadeen	8'	in nader overleg bezien op welke wijze deze gereconstrueerd kan worden
Fluit	4'	enkele nieuwe gedekte pijpen bijmaken.
Fluit	2'	
Quint	1½'	enkele nieuwe pijpen bijmaken
Scherp	3st.	geheel nieuw
Voxhumana	8'	geheel nieuw, eventueel de oude koppen gebruiken

Pedaal

Prestant	8'	
Bourdon	16'	geheel nieuw van metaal 25%
Octaaf	4'	
Octaaf	2'	
Mixtuur	3st.	geheel nieuw
Trompet	8'	

Het nieuwe pijpwerk overeenkomstig de makelij van het aanwezige oorspronkelijke pijpwerk te vervaardigen.

Herplaatsen - intoneren - stemmen

Na het herstel van de onderdelen en pijpen deze naar de kerk transporteren, het orgel opnieuw monteren, het pijpwerk plaatsen, herintoneren en stemmen.



Gebr. van Vulpen - Utrecht

De kosten van bovenvermelde restauratie bedragen  
exclusief de kosten van demontage. f 94.500,-.

Indien de frontpijpen ontdaan moeten worden van de oude  
tinfoolie-lagen en opnieuw van tinfoolie en bladgoud voorzien,  
schakten wij de kosten daarvan pl.m. f 3.500,-.

Van de Quint 3', Dulciaan 8' en Quintadeen 8' staat nog  
niet vast op welke wijze de restauratie daarvan uitgevoerd zal  
worden; de extra kosten begroten wij op pl.m. f 1.000,-.

Indien het noodzakelijk blijkt een reguleurbalg op het  
Rugwerk aan te brengen (eventueel met een drosselklep)  
zijn de kosten daarvan pl.m. f 500,-.

De bij de restauratie afkomende materialen worden ons eigendom en zijn  
in onze prijsopgaaf verrekend.

Werkzaamheden aan de orgelkas en/of aan de versieringen zijn niet in  
onze offerte begrepen.

Verder zijn in deze opgaaf niet begrepen de kosten van hulp van één of  
meer timmerlieden bij het sjuwen van zware delen, de kosten van hulp bij takel-  
of hijswerk van zware delen, de kosten van eventueel timmer-, metsel-, schilder-  
en smidswerk, de kosten van aanleg en/of verandering van elektrische of andere  
geleidingen, alsmede de kosten van verwarming, verlichting en energie. Deze en  
dergelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Wel inbegrepen zijn de reis- en verblijfkosten van de orgelmakers, de  
kosten van vervoer van materialen en onderdelen Peize-Utrecht v.v., alsmede de  
kosten van verzekering tijdens vervoer Peize-Utrecht v.v. en tijdens aanwezigheid  
in onze werkplaats van materialen en onderdelen.

Deze prijsopgaaf is er tevens op berekend dat onze mensen de werkzaam-  
heden in de kerk ongestoord kunnen verrichten.

Oplevering: Binnen 3 jaar na ontvangst van Uw opdracht kan een aanvang  
met het werk worden gemaakt. De restauratiewerkzaamheden zullen ongeveer een jaar  
in beslag nemen.

Garantie: Gedurende tien jaren na de oplevering van het orgel garanderen  
wij ons werk voor eventuele fouten of gebreken met uitzondering van die fouten of  
gebreken, welke door omstandigheden buiten ons toedoen veroorzaakt mochten worden,  
mits gedurende deze periode het stem- en onderhoudswerk aan ons wordt opgedragen.

Betaling: Betaling dient te geschieden in 5 termijnen van 20% van de  
aanneemsom. De eerste termijn bij het verlenen van de opdracht, de tweede bij aan-  
vang der werkzaamheden, de derde bij gevorderde werkzaamheden, de vierde bij het  
gereedkomen van de werkzaamheden in onze werkplaats respectievelijk bij aankomst  
van de onderdelen in de kerk en de vijfde bij oplevering.

Betaling der termijnnota's binnen 30 dagen; bij latere voldoening wordt  
bankrente in rekening gebracht.

Gebr. van Vulpen - Utrecht

Vervolg offerte dd. 19 april 1967  
Herv. Gemeente Peize.

-4-

Onze offerte is gebaseerd op de huidige prijzen van materialen en kosten en op het thans bestaande niveau van lonen en sociale lasten. Met dien verstande dat de loonstijgingen tot en met 1-1-1967 zijn ingecalculeerd. Wij behouden ons het recht voor om in geval van wijziging van één of meer dezer factoren onze prijs hiermede in overeenstemming te brengen. Eventuele tussentijdse loonsverhogingen worden doorberekend op basis van: 80% van de aanneemsom is loon.

Wij zijn gaarne bereid U nadere inlichtingen te verstrekken en zien Uw berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Gebr. van Vulpen

