

Archief Kerkrestauratie

E.R. OTTES

ORGELBOUW C.V. RODEN



Nieuwbouw van MECHANISCHE ORGELS
RESTAURATIE
ONDERHOUD
STEMMEN

Aan de Weleerwaarde Heer
ds. R. J. Renier

t.a.v. Restauratiecommissie der Ned. Herv.
Kerk te Rolde

Hoofdstraat 17
ROLDE.

2e ENERGIEWEG 5 RODEN (DR.) TEL. 05908-9399 (ATELIER) PRIVÉ-ADRES: CEINTURBAAN WEST 8 RODEN (DR.)

Roden 20-1-65

Geachte Heren,

Naar aanleiding van het op 19 jan. j.l. door mij gedane onderzoek naar de toestand van het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Rolde, heb ik het genoegen U hierbij het Restauratie Rapport te doen toekomen, evenzo een vrijblijvend Restauratie Plan.

Met de eventuele eisen van Monumentenzorg is gedeeltelijk rekening gehouden, te weten de heropbouw der oude spaanbalgen.

Voor de rest zal dit nader overlegd moeten worden met de Rijksorgeladviseur der Monumentenzorg.

Uw eventuele opdracht gaarne tegemoet ziende, verblijf ik in afwachting.

hoogachtend,

E.R. OTTES
E. R. OTTES


RESTAURATIE RAPPORT

1. De orgelkas staat ongeveer 15 cm uit het lood van op zij gezien, aan de klavierzijde, hierdoor liggen de windladen náát meer waterpas.
2. De kas die het pedaalwerk omsloot is verwijderd.
3. Achter de orgelkas ontbreekt een tweede vloer.
4. Evenzo ontbreekt een verhoging waar het Pedaalklavier moet liggen.
5. Door de verandering van de ballustrade is het niet meer mogelijk, om het Pedaalklavier zonder meer te plaatsen.
6. Van de beide klavieren is het toetsbeleg losgelaten.
7. De registertrekkers van Ped. op Man.I en De Fluit does 4 van Man.II zijn afgebroken.
8. Het pedaalklavier verkeert nog in goede staat, maar kan waarschijnlijk niet meer gebruikt worden (zie 5)
9. De beide windladen zijn vervuild door stof, steengruis enz.
10. Van de windladen zijn de ventiel beleringen hard geworden.
11. De Pedaallade verkeert in goede staat, allen zijn de ventielstiften te kort (was voor de restauratie reeds het geval)
12. De gehele windvoorziening ligt uitelkaar.
Bij herziening zo als vroeger onstaat een zeer nauwe doorgang tussen de orgelkas en de oude spaanbalgen.
13. De capaciteit van de windmachine is onbekend.
(het plaatje met de desbetreffende gegevens ontbreekt op de motor)
- 14.. De windkanalen zijn gedeeltelijk bruikbaar.
15. De oude spaanbalgen zijn nog intact (op enkele vitale delen moet nieuw leer geplakt worden)
16. Het mechaniek van de beide manualen verkeert nog in goede staat.
(bij de demontage en montage moet het een en het ander nagezien worden)
17. Van het Pedaalmechaniek zijn diverse abstracten afgebroken.
18. De toetsen van manuaal I en II zijn heer en daar wat kromgetrokken.
19. Van de Tremulant van Man.I zijn de balgjes kapot.
20. De windregulateur is nog in orde.
(bij een nieuwe windvoorziening is hij niet meer bruikbaar)
21. Het registermechaniek van de beide manualen is nog in orde.
22. De Pijproosters zijn nog in orde.
23. Diverse conducten van het front en enkele vervoeringen zijn gedeukt (gedeeltelijk niet meer bruikbaar)
24. Het Pijpwerk verkeert in goede staat (opgeslagen bij ds. Renier)
Een frontpijp is verbogen en een trompetbeker is geknikt ϕ moet vervangen worden)
Verder zijn verschillende pijpvoeten iets scheeR dder de niet helemaal verticale opstelling
25. Het orgel is verder totaal vervuild door steengruis, puin enz.
(Algehele schoonmaak)
26. Het Pijpwerk zal gedeeltelijk aan de grotere Acoustiek van de Kerk aangepast moeten worden.

RESTAURATIE PLAN

Te verrichten werkzaamheden:

1. Algehele schoonmaak van het orgel
2. Orgelkas weer recht stellen met ankers aan de torenmuur.
evenzo de opbouw van de pedaalkas en de ombouw voor de windvoorziening.
3. De Klavieren demonteren en opnieuw beleggen met ivoor.
diverse toetsen rechten en daarna het geheel weer monteren.
4. De Manuaalladen demonteren en geheel reinigen.
5. De ventielen van de beide windladen opnieuw beleren met vilt en leer.
6. De Tremulant van Man. II demonteren en diverse onderdelen vervangen.
7. De beschadigde frontconducten vervangen door flexibele buizen.
8. De gehele windvoorziening weer aansluiten met de oude spaanbalgen.
bijlevering van een contactslot voor de motor.
9. Windmachine plaatsen in een nieuwe geluidloze bekisting van eiken met
een verende ~~kast~~ konstruktie onder de bodem.
10. Gedeeltelijk nieuwe eiken kanalen maken voor de windvoorziening.
11. Vernieuwing van de registertrekkers Ped. op Man. I en de Fluit does 4.
12. Vernieuwing van diverse pedaal abstracten.
13. De windladen van Man. I en Man. II monteren, het mechaniek aansluiten,
en weer afregelen.
14. De pedaallade naar de kerk transporteren, monteren in het orgel en het
mechaniek hiervan weer aansluiten.
De te korte ventielstiften vervangen door langere.
15. Pedaalmechaniek aan de klavierzijde gedeeltelijk vervangen.
16. Bij leveren van een nieuw Pedaal met 30 tonen (C-f3)
Uitgevoerd in slavonisch eiken met afneembare belegstukken.
17. Registermechaniek van het gehele werk afregelen.
18. Het gehele Pijpwerk naar de kerk transporteren.
19. Bijleveren van een nieuwe Trompetbeker (man. I)
20. Het pijpwerk reinigen, op eventuele beschadigingen nazien en daarna
op de windladen plaatsen.
21. Het Pijpwerk aan de grotere acoustiek van de kerk aanpassen. - ?
22. Algehele stemming van het orgel.
23. Algehele controle van mechaniek/ windvoorziening en stemming.


E. R. OTTES

De Totale kosten van de eventuele Restauratie zijn begroot op,

F.7.798.00

ZEGGE ZEVENDUIZEND ZEVENHONDERDENACHTENNEGENTIG GULDEN.

Niet inbegrepen zijn :

- ~~...~~
- verblijfkosten der monteurs tijdens de werkzaamheden in het kerkgebouw.
- het aanleggen van elektrische leidingen, alsmede gebruik van stroom tijdens de werkzaamheden.
- eventuele breek- en timmerwerken.

De betaling dient te geschieden in twee termijnen, te weten;

- 1/3 deel der aanneemsom groot F.2.599.- bij het verstrekken van de opdracht ter resevering van de benodigde materialen, welke hierbij het eigendom worden van de opdrachtgever.
- 2/3 deel der aanneemsom groot F.5.199.- bij oplevering en goedkeuring door de Monumentenzorg en de Restautatiecommissie der Kerk.

In verband met de lange opleveringstermijn wordt ten aanzien van betalingen bepaald, dat deze zullen geschieden op de tijdstippen als aangegeven, waarbij van toepassing is de huidige Goudswaarde van de Nederlandse Gulden.

Tevens behoud ik mij het recht voor, eventuele van Overheidswege goedgekeurde loonsverhogingen, alsmede stijgingen van Overheidsheffingen door te berekenen.


E. R. OTTES.