

Aan de Orgelcommissie der Hervormde Kerk,  
p/a de heer D. de Vries,  
Esweg 92,  
RUINEN.

7 december 1978.

Mijne heren,

Hierbij ontvangt U een rapport en een voorstel tot vernieuwing van Uw kerk-orgel.

#### Rapport

Het orgel is vrijwel zeker gemaakt door Eerdman, orgelmaker te Noordwolde (Gr.) in 1901. Systeem: een vrij zelden toegepaste mechanische kegellade, 1 manueel, aangehangen pedaal.

Dispositie:

- 1 Prestant 8' metaal, 35 pijpen in het front
- 2 Bourdon 16 geheel van hout
- 3 Gamba 8' metaal, vanaf c<sup>0</sup>, fabriekspijpwerk
- 4 Holpijp 8' geheel van hout
- 5 Octaaf 4 metaal, fabriekspijpwerk
- 6 Quint 4 metaal, conisch, ouder pijpwerk
- 7 Fluit 4 gedekt, c<sup>2</sup>-f<sup>3</sup> open, ronde opsmeden
- 8 Octaaf 2 fabriekspijpwerk
- 9 Trompet 8' doorslaand, alles van zink

Pijpwerk is nogal gehavend, veel houten pijpen zijn lek.

Windlade en mechanieken zijn in dermate slechte staat, dat restauratie niet zinvol meer is.

Aangebouwde speeltafel, balansklavier met vuren toetsen en gespijkerd beenbeleg. Vuren pedaalklavier met korte toetsmaat, alles in slechte en niet meer bruikbare staat.

Naast de kast opgesteld een magazijnbalg, eveneens in slechte staat, gevoed door een nog bruikbare Ventus windmachine.

Vurehouten orgelkas met neogotisch front.

Zij- en achterwanden gemaakt van wel erg dun regel- en paneelwerk.

#### Voorstel

Gelet op de momenteel erg slechte staat van het orgel, alsmede het feit, dat orgelbouwer Eerdman artistiek en kwalitatief niet tot de betere orgelmakers van zijn tijd gerekend kan worden, adviseren we U over te gaan tot nieuwbouw, met gebruikmaking van bruikbare delen van het bestaande orgel, temeer daar restauratie van het huidige orgel niet veel goedkoper zal zijn dan gedeeltelijke nieuwbouw.

Het nieuwe orgel zal bestaan uit een manuaal met 7 sprekende stemmen en een aangehangen pedaal.

Dispositie:

1	Prestant 8'	oud						
2	Holpijp 8' B/D C-B	oud (hout)	c <sup>0</sup> -f <sup>3</sup>	metaal, nieuw	23%	tin		
3	Octaaf 4'	nieuw	" "	" "	" "	" "		
4	Roerfluit 4	nieuw	" "	" "	" "	" "		
5	Quint 3	oud						
6	Octaaf 2'	nieuw	C $\text{f}$ -f <sup>3</sup>	metaal, nieuw	23%	tin		
7	Mixtuur 3-4 st.	nieuw	" "	" "	" "	" "		

De bestaande frontpijpen worden met krijt en water schoongemaakt. Beschadigingen, ook van Quint 3' worden hersteld. Mensuren van het nieuwe pijpwerk zullen bij Prestant 8' aansluiten.

Een nieuwe windlade wordt gemaakt, indeling overeenkomstig het bestaande front. Cancellenraam van hechthout, overige deelen eiken.

Tussen slepen en pijpstukken een verende afdichtingsoonstructie.

Onder de lade wordt een eiken magazijnbalg geplaatst, en met een eiken kanaal aan de lade aangesloten.

De huidige windmachine wordt in een nieuwe dempkist in de orgelkast geplaatst.

Op de plaats van de huidige speeltafel wordt in de zijwand van de orgelkas een nieuwe klaviatuur gemaakt. Manuaal met éénarmige eiken toetsen.

Toetsbeleg: ivora, boventoetsen ebbenhout. Geprofileerde frontons en bakstukken.

Pedaalklavier nieuw, van eiken.

Lessenaar en overige completering van de zijwand van grenen.

Alle speelmechanieken worden nieuw gemaakt van eiken.

Registertrekkers boven de lessenaar.

De achterluiken van de orgelkast worden verbeterd of vernieuwd.

De prijs van dit orgel bedraagt, speelklaar afgewerkt in de kerk, f 49.000,-- excl. BTW.

Het werk kan omstreeks november 1981 worden opgeleverd.

We hopen U hiermee een passend plan te hebben aangeboden.

Voor nadere inlichtingen zullen we U graag van dienst zijn.

Hoogachtend,

Mense Ruiter b.v.,  
J. Holthuis