

Aan de Orgelcommissie der Herv. Kerk  
p/a de Weledede heer D. de Vries,  
Esweg 92,  
Ruinen.

19-3-1979

Mijne heren,

Hierbij ontvangt U een werkplan voor vernieuwing van Uw kerkorgel, opgesteld aan de hand van onze offerte d.d. 7 dec. 1978 en de bespreking te Ruinen d.d. 16 maart 1979.

Het te vernieuwen orgel zal bestaan uit een manuaal met 8 sprakende stemmen, en een aangehangen pedaal,

Dispositie:

<u>1</u>	Prestant 8	bestaand pijpwerk
<u>2</u>	Bourdon 16	Bas/Disc. Deling tussen e0 en f0. C-b0 bestaande houten pijpen, c1-f3 metaal, nieuw, 15% tin. Voorlopig gereserveerd.
<u>3</u>	Holpijp 8	Bas/Disc. Deling tussen b0 en c1. C-B bestaande houten pijpen, c0-f3 metaal, nieuw, 15% tin
<u>4</u>	Octaaf 4	nieuw, metaal, 23% tin.
<u>5</u>	Roerfluit 4	nieuw, metaal, 15% tin.
<u>6</u>	Quint 3	bestaand pijpwerk.
<u>7</u>	Octaaf 2	nieuw, metaal, 23% tin.
<u>8</u>	Mixtuur 3-4st.	nieuw, metaal, 23% tin.

De bestaande frontpijpen worden met krijt en water schoongemaakt. Beschadigingen aan bovenranden en voeten worden hersteld. (Prestant 8 en Quint 3)  
Lekke houten pijpen worden opnieuw verlijmd, stoppen en voorslagen goed sluitend gemaakt (Holpijp 8). Mensuren van het nieuwe pijpwerk sullen bij Prestant 8 aansluiten.

Een nieuwe windlade wordt gemaakt, bestaande uit een cancellenraam van hecht-hout, slepen van masonite, ventielen van oeder, overige delen van eiken.  
Tussen slepen en pijpstokken een verende afdichtingsconstructie.  
Onder de lade wordt een eiken magazijnbalg geplaatst, afm.  $\pm 70 \times 140$  cm, met een eiken kanaal aan de lade aangesloten.  
De huidige windmachine wordt in een nieuwe dempkist in de orgelkas geplaatst.

Op de plaats van de huidige speeltafel wordt in de zijwand van de orgelkas een nieuwe klaviatuur aangebracht, Manuaal met éénarmige toetsen.  
Toetsbeleg: palmhout, boventoetsen ebbenhout.  
Geprofileerde frontons en bakstukken, Klavieromvang C-f3, Pedaalklavier nieuw, van eiken, omvang C-d1.  
Lessaar en overige completering van de zijwand van granen en hechthout.

Een ladewelraam wordt gemaakt van eiken.  
Wellen eveneens van eiken, gebogen welarmen van messing, rechte welarmen van eiken.

Abstracten van oeder, abstractdraden van fosforbrons.  
Pedaalkoppelwelbord met wellen, welhouders en welarmen van eiken.  
Registertrekkers in een horizontale rij boven de lessenaar, met stalen hefbomen aan de slepen verbonden. Gedraaide knoppen van eiken, registerplaatjes van orgelmetaal.

De achterluiken van de orgelkas worden verbeterd of vernieuwd. De kas wordt inwendig met een houtwormbestrijdingsmiddel behandeld.

De prijs van dit werk bedraagt; speelklaar opgeleverd in dekerk:

offerte 7 dec. 1978

f 49.000,-

Kostenstijging 1 jan. 1979 2,21%

f 1.083,-

Reservering Bourdon 16

f 1.200,-

Totaal

f 51.283,-

excl. BTW.

Het werk kan in november 1981 worden opgeleverd.

Garanties en overige leveringsvoorwaarden zoals vermeld in het contract, waarvan een conceptexemplaar is bijgevoegd.

Bijlagen: 1 concept contract.

Hoogachtend,  
MENSE RUITER ORGELBOUW BV