

MENSE RUITER orgelmakers b.v.

Oosterseweg 13 - 9785 AD Zuidwolde (Gron.)

Telefoon +31 (0) 50 301 05 50
Fax +31 (0) 50 301 05 60
E-mail menseruit@wxs.nl

ING bank nr. 66 98 12 676
Postbank nr. 810334

Kerkrentm. Herv.Gem. Ruinen,
p/a Dhr. W.H. de Wekker,
Hinkenkamp 43,
7963 DD RUIZEN.

16 juni 2006.

Zuidwolde,

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u onze offerte voor verbetering en uitbreiding van het orgel bij u in de kerk. Wij hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en berekend, de uitkomsten leggen wij u voor.

Het aanbrengen van de transmissie-inrichting is in verhouding veel werk; het is omslachtig aanbrengen, het vergt veel demontage- en montagewerk en is naderhand voor onderhoud moeilijk bereikbaar. Ook moet de balg hiervoor iets hoger worden opgesteld.

Onze voorkeur gaat daarom uit naar een nieuw pedaalwerkje achter de huidige orgelkas, hiervan gescheiden door een stengang. Deze opstelling kan al bij een ruimte van één meter tussen de kas en de muur achter het orgel.

De mogelijkheid van een tweede pedaalregister kan bij een nieuw pedaalwerk ook worden verwezenlijkt. Hiervoor reiken wij twee mogelijkheden aan. De eerste met alleen de voorbereiding van het plaatsen van pijpwerk, de tweede mogelijkheid inclusief het pijpwerk voor een tweede register.

Verder is een schokbalg geoffreerd voor een meer rustige wind, enige herintonatie van de Bourdon 16' en de Mixtuur.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. Indien u vragen wilt stellen of nader overleg wenst dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiters Orgelmakers B.V.

J. Veldkamp.

OFFERTE voor verbetering en uitbreiding van het orgel in de Herv. Kerk te Ruinen.


- a. Het aanbrengen van een transmissie-inrichting voor de Bourdon 16'.
 Het werk omvat o.a. demontage/uitnemen van de balg en het pijpwerk, ontwerp plan, maken van: twee windladen, twee walsramen, een winkelbalk, twee abstraktenbanen, conducten, conductklossen, windkanalen, bruggen, klossen en verbindingsregels.
 De pijpenreeks wordt ± 3 tonen verschoven om een wijdere mensuur te krijgen, hiervoor ± 6 grootste pijpen bijmaken.
 De balg wordt iets hoger opgesteld en aangesloten.
 Na het maken van de onderdelen wordt alles in de kas geplaatst, afgeregeld en de pijpen geïntoneerd en gestemd.

- b. Het aanbrengen van een nieuw vrij pedaalwerk in een eigen nieuwe kas achter het orgel, hiervan gescheiden door een stengang. In de stengang wordt een verhoogde mechaniekvloer gelegd.
 Voor de Subbas 16' wordt geheel nieuw pijpwerk gemaakt.

- c. Hetzelfde voorstel als b., maar met toevoeging van alle voorbereidingen om in een later stadium een tweede pedaalregister te plaatsen.

- d. Hetzelfde voorstel als c., maar dan ook pijpwerk geplaatst voor het register Open Bas 8'.

N.B.
 Een variant op de plannen b, c en d is gebruik te maken van een Subbas 16' uit onze voorraad. Dit register wordt gerestaureerd en geïntoneerd. Hiervan gebruik maken maakt de kosten lager.
 De kosten zijn dan voor
 voorstel b: _____, voorstel c: _____ en d: _____



e. Voor het meer stabiliseren van de bewegelijke wind kan een schokbalg worden aangebracht.


f. De intonatie herzien van de Bourdon 16' (de bas iets luider) en de Mixtuur (afzwakken) kost

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, inclusief alle kosten voor materialen, reizen en transport.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, vastgesteld door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland, zijn van toepassing, met één beperking in Artikel 7. Van de laatste regel van artikel 7 is het deel "of door welk van buiten komend onheil ook ontstaan" niet van toepassing.

Zuidwolde, 16 juni 2006.

© Mense Ruiters Orgelmakers B.V.



MENSE RUITER orgelmakers b.v.