



ex. Orgel Bouwer

Contract.

De ondergetekenden:

a/ De Raad der Geref.Kerk te Zuidlaren, ten dezen vertegenwoordigd door:

- 1. Dr. Ch. Rupke, Schipborgerweg 45, Zuidlaren,
 - 2. K. Wolters, Beukenlaan 1, Zuidlaren,
- als Praeses en Scriba van genoemde Raad, hieronder verder te noemen Opdrachtgever,

b/ Mense Ruiter, Orgelbouwer, wonende Oosterhamriklaan 12 te Groningen, verder te noemen Orgelbouwer, verklaren met elkaar te zijn overeen gekomen, handelende als mannen van goed vertrouwen:

Artikel 1.

Orgelbouwer verbindt zich tegenover Opdrachtgever:

a/ tot vervaardiging van een geheel nieuw, duurzaam en goedklinkend kerkorgel, zoals omschreven is in aangehechte, mede te ondertekenen, korte omschrijving van het werk en besproken opstellingsfront, en dit orgel geheel gereed en speelklaar op te leveren in het kerkgebouw van Opdrachtgever, staande aan de Schipborgerweg 45a te Zuidlaren.

b/ dit werk, behoudens duidelijk geval van overmacht, geheel bedrijfsklaar op te leveren uiterlijk 24 December 1969.

c/ voor dit werk gedurende een garantie termijn van 10 jaar na oplevering in te staan. Gedurende deze termijn zal Orgelbouwer of diens recht verkrijgende alle fouten en gebreken, ontstaan uit materiaal-of constructie fouten, in de kortst mogelijke tijd kosteloos en afdoende herstellen. (voor de windmachine gelden de garantie bepalingen der desbetreffende firma.)

d/ tijdens de vervaardiging van het werk dit zodanig tegen brand te verzekeren en tijdens het vervoer naar de kerk tegen transportschade, dat door eventueel dergelijke schaden geen verliezen voor Opdrachtgever kunnen ontstaan.

Artikel 2.

Hier tegenover verbindt de Opdrachtgever zich:

a/ aan Orgelbouwer voor uitvoering en oplevering van dit werk aan deze uit te betalen de som van f 38970.--, (achtendertigduizendnegenhonderdzeventiggulden) te voldoen in vier termijnen, te weten:

- f 10.000.-- bij contracttekening.
- f 10.000.-- bij aanvang van het werk.
- f 10.000.-- bij aankomst orgel in de kerk.
- f 8.970.-- na oplevering en gereedkomen van het werk.

b/ bij aankomst van het orgel of delen daarvan in de kerk de kosten der verzekering over te nemen.

c/ gedurende de garantie termijn het orgel minstens éénmaal per jaar te laten nazien en stemmen volgens het dan daarvoor geldende tarief der Prot.Orgelbouwersbond.

d/ zonder mede weten van Orgelbouwer niemand tot het orgelinwendige toe te laten.

Artikel 3.

De prijs voornoemd is gebaseerd op de lonen in de C.A.O. voor het Orgelbouwersbedrijf, geldig op de datum van offerte d.d. 6/9/1966. Wijzigingen in de C.A.O. lonen na dese datum zullen met de Opdrachtgever verrekend worden, evenals wettelijke veranderingen voor Sociale lasten en omzetbelasting. (bij nieuwe orgels geeft iedere procent loon verschil 0,65 procent verschil in de totaalprijs.)

Zodra de eerste betaling, genoemd in artikel 2, voldaan is, zullen de daarna optredende verhogingen van materiaal prijzen niet verrekend worden.

In de prijs voornoemd zijn niet begrepen de kosten van: aanleg en materiaal der elektrische sterkstroomleidingen voor windmachine, lichtpunten en stopcontacten, eventuele veranderingen aan orgelvloer en schilderwerk.

Verder hebben Orgelbouwer en zijn bedienden tijdens de werkzaamheden in de kerk recht op vrij gebruik van electriciteit, verwarming van de kerk tot 16' C bij montage en 18' C bij intonatie- en stemwerkzaamheden, hulp bij het verplaatsen van zware orgeldelen, voorziening van koffie in het middagschaft.

Artikel 4.

In geval van overlijden van Orgelbouwer en wanneer hij zijn bedrijf stopzet, liquideert, overdraagt of inbrengt in enige vennootschap, zal ten genoegen van Opdrachtgever zekerheid worden gegeven voor de nakoming van de garantieverplichting, met dien verstande dat onder alle omstandigheden hiermee kan worden volstaan, dat een te goeder naam en faam bekende Orgelbouwer zich tegenover Opdrachtgever voor de nakoming der garantieverplichting mede aansprakelijk stelt.

Aldus opgemaakt te Groningen, d.d. 21/1/69.

Namens Opdrachtgever:

1. *G. J. J. J. J. J.*
2. *K. Wolters scriba*

De Orgelbouwer:

Keuse & Polder

Korte omschrijving van het nieuw te bouwen orgel in de
Geref. Kerk, Schipborgerweg 45a te Zuidlaren.

Het orgel zal gebouwd worden met de volgende dispositie:

<u>Hoofdwerk</u>	<u>Borstwerk</u>	<u>Pedaal</u>
Prestant 8	Holpijp 8	Pedaal aangehangen
Roerfluit 8	Roerfluit 4	
Prestant 4	Octaaf 2	<u>Nevenregistrera.</u>
Fluit 4	Nasard 1 1/3	Koppeling Man. I + II
Mixtuur	Esquialter discant	Koppeling Ped. + Man. I
		Koppeling Ped. + Man. II
		Tremulant Man. II

De opstelling van het orgel vindt plaats op de daarvoor gereserveerde plaats, voor in de kerk.

De kast wordt gemaakt van massief eiken of mahonie wat de stijlen en regels betreft en van krimpvrrije plaat voor de vullingen.

De klavieren en registratuur worden aangelegd volgens het mechanische sleespladen systeem. De omvang der klavieren wordt 56 toetsen, die van het pedaal 30 toetsen, respectievelijk van C - g³ en C tot f¹.

De klavier toetsen worden belegd met ivoor en ebbenhout. De pdaaltoetsen en pedaalraam uit massief eiken vervaardigd met ondertoetsen van oregon.

De registertrekkers worden, voorzien van ingegraveerde naamplaatjes, links en rechts van de klavieren opgesteld.

De mechaniek wordt vervaardigd met stalen wellen, messing welarmen en messing winkelhaken, messing of aluminium hefboomen en waar nodig ingevoerd met keralaken. Het draadwerk wordt gemaakt uit fosforbrons. Een en ander wordt gebouwd als zwevende mechaniek.

Voor een Bourdon 16 in het pedaal wordt plaatsing voorbereid.

De windladen worden voorzien van een verende aandrukkende constructie op de slepen en verder zo geconstrueerd dat ze tegen de moderne verwarming bestand zijn.

De windvoorziening zal geschieden door een Ventus windmachine in dempkast, de windkanalen worden gemaakt uit oregon.

Het frontpijpwerk wordt gemaakt uit 45% tin, het binnen pijpwerk uit ± 30% tin.

De toonhoogte van het werk wordt gesteld op a = 440 bij 18' Celcius.

Kense Pander